
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO O POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK UL. STRZELECKA 3
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU
ADRES INWESTORA : 09-400 PŁOCK UL. GWARDII LUDOWEJ 5
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA KOD CPV 45.31.00.00 - 3
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ ORŁOWSKI NR UPR. 51/76
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 5 0405-08 STW.E	Montaż rozdzielni RWC kompletnej z wyposażeniem		szt.	1		
2	KNNR 5 1209-06 STW.E	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły		otw.	2		
3	KNNR 5 0103-07 STW.E	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton		m	13		
4	KNNR 5 0203-02 STW.E	Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2 wciągane do rur		m	15		
5	KNNR 5 0406-01 STW.E	Aparaty elektryczne - główny wyłącznik prądu		szt.	1		
6	KNNR 5 1203-02 STW.E	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce		szt.żył	12		
7	KNNR 5 0204-02 STW.E	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 mm2		m	10		
8	KNNR 5 0204-02 STW.E	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 mm2		m	10		
9	KNNR 5 0304-04 STW.E	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane		szt.	1		
10	KNNR 5 0307-01 STW.E	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegowe		szt.	1		
11	KNNR 5 0308-05 STW.E	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2		szt.	1		
12	KNNR 5 0502-02 STW.E	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa świetlówkowa 2x18W		kpl.	1		
13	KNNR 5 0406-01 STW.E	Montaż szyny połączeń wyrównawczych		szt.	1		
14	KNNR 5 0602-02 STW.E	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - linka LY 50 mm2 żółto-zielona		m	6		
15	KNNR 5 0602-02 STW.E	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - linka LY 16 mm2 żółto-zielona		m	10		
16	KNNR 5 0602-02 STW.E	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - linka LY 4 mm2 żółto-zielona		m	10		
17	KNNR 5 1204-03 STW.E	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2		szt.	2		
18	KNNR 5 1204-02 STW.E	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2		szt.	4		
19	KNNR 5 1301-01 STW.E	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	3		
20	KNNR 5 1304-01 STW.E	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)		szt.	1		
21	KNNR 5 1304-02 STW.E	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)		szt.	3		
22	KNNR 5 1304-05 STW.E	Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej		szt.	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
23	KNR 13-21 0402-03 STW.E	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego		szt.	1		
24	KNR 13-21 0301-03 STW.E	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku		kpl.pom.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	35.6286		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	główny wyłącznik prądu	szt	1.0000		1.0000		
2.	gniazda bryzgoszczelne 2P+0 230V	szt	1.0200		1.0200		
3.	kołki rozporowe plastikowe	szt	27.3000		27.3000		
4.	końcówki kablowe do zaprasowania Cu 16 mm2	szt	4.1200		4.1200		
5.	końcówki kablowe do zaprasowania Cu 50 mm2	szt	2.0600		2.0600		
6.	linka LY 4 mm2 żółto-zielona	m	10.4000		10.4000		
7.	linka LY 16 mm2 żółto-zielona	m	10.4000		10.4000		
8.	linka LY 50 mm2 żółto-zielona	m	6.2400		6.2400		
9.	łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt	1.0200		1.0200		
10.	odgałęźniki bryzgoszczelne	szt	1.0200		1.0200		
11.	oprawa świetlówkowa 2x18W	szt	1.0000		1.0000		
12.	przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2	m	15.6000		15.6000		
13.	przewody YDYp 3x1,5 mm2	m	10.4000		10.4000		
14.	przewody YDYp 3x2,5 mm2	m	10.4000		10.4000		
15.	rozdzielnia RWC kompletnej z wyposażeniem	szt	1.0000		1.0000		
16.	rury winidurowe 37 mm	m	13.5200		13.5200		
17.	szyna połączeń wyrównawczych	szt	1.0000		1.0000		
18.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.1560		0.1560		
19.	świetlówki 18W	szt	2.0800		2.0800		
20.	uchwyty do rury 37 mm	szt	27.3000		27.3000		
21.	wsporniki ściennie do linki uziemiającej	szt	26.2600		26.2600		
22.	złącza kontrolne	szt	26.0000		26.0000		
23.	złączki do rury 37 mm	szt	5.3300		5.3300		
24.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spawarka	m-g	0.7644		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
RAZEM					

Słownie: