
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Pogotowia Oddział w Gostyninie
ADRES INWESTYCJI : 09-500 Gostynin, ul. Przemysłowa 1
INWESTOR : SPZOP WSPRiTS w Płocku
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
WYKONAWCA ROBÓT : Firma FAWOR Kinalski Maciej Biuro Rachunkowo-Podatkowe
ADRES WYKONAWCY : 09-400 Płock, ul. Wschodnia 18
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie Kierownika			
1	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka istniejących paneli - R=0,5	m ²		
d.1	202 1136-01	2.34*4.95+1.50*0.18	m ²	11.853	
				RAZEM	11.853
2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające	m ²		
d.1	1130-01	2.34*4.95+1.50*0.18	m ²	11.853	
				RAZEM	11.853
3	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	2.34*4.95+1.50*0.18	m ²	11.853	
				RAZEM	11.853
2		Kabina prysznicowa			
4	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - kabina prysznicowa	kpl.		
d.2	0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15	Kabina prysznicowa 90x90 cm kpl.	kpl.		
d.2	0232-02	1	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
3		Wyciąg w pomieszczeniu socjalnym			
6	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnej	szt.		
d.3	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Przebicie otworu w ścianie z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.3	0333-01	pod przejście kanału wentylacyjnego	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne - kanały płaskie 120x60mm - MULTIWENT	m		
d.3	0101-01	2.00	m	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - obrobienie kratki wentylacyjnych	m ²		
d.3	0711-01	1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi miejsc po zaprawie tynku przy kratkach	m ²		
d.3	1204-02	1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000