

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Stacji Obsługi Pojazdów
ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
INWESTOR : SPZOP WSPRiTS w Płocku
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Kinalski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek Stacji Obsługi Pojazdów - roboty wewnętrzne					
1		Montaż drzwi do archiwum			
1.1		Archiwum I			
1	KNNR 3 d.1.1 0703-06	Wymiana drzwi stalowych na nowe ognioochronne i antywłamaniowe 0.80*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.2		Archiwum II			
2	KNR 4-01 d.1.2 0354-09	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 0.90*2.1	szt. szt.	1.890	
				RAZEM	1.890
3	KNNR 3 d.1.2 0703-06	Wymiana drzwi stalowych na nowe ognioochronne i antywłamaniowe 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
2		Wygluszenie drzwi na hali			
4	KNR 0-24 d.2 2016-01 analogia	Zabudowa drzwi w hali płytą G-K z wygluszeniem wełną grub. 30 cm 2.50*2.90	m ² m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
3		Wymiana drzwi wejściowych			
5	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi wejściowych 0.90*2.05	szt. szt.	1.845	
				RAZEM	1.845
6	NNRNKB d.3 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - drzwi wejściowe 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
4		Łazienka remont			
7	KNNR 8 d.4 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm o gł. 40 cm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 8 d.4 0118-07	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Malowanie pomieszczeń i drzwi			
5.1		Pomieszczenie socjalne			
9	KNR 4-01 d.5.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - pomieszczenie socjalne - sufit 5.50*2.80	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
10	NNRNKB d.5.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit 5.50*2.80	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
11	KNR 4-01 d.5.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.50*2.80	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
12	KNR 4-01 d.5.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.50+2.80)*2*2.10-0.80*2.00	m ² m ²	33.260	
				RAZEM	33.260
13	NNRNKB d.5.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (5.50+2.80)*2*2.10-0.80*2.00	m ² m ²	33.260	
				RAZEM	33.260
14	KNR 4-01 d.5.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.50+2.80)*2*2.10-0.80*2.00	m ² m ²	33.260	
				RAZEM	33.260
15	KNR 4-01 d.5.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 0.60*1.20	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
16	KNR 4-01 d.5.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 5.50*2.80	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
17	KNR 4-01 d.5.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - pomieszczenie łazienka 3.75*3.86	m ² m ²	14.475	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.5.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit 3.75*3.86	m ² m ²	RAZEM 14.475	14.475
19	KNR 4-01 d.5.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.75*3.86	m ² m ²	RAZEM 14.475	14.475
20	KNR 4-01 d.5.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.75+3.86)*2*3.80-0.80*2.00*2	m ² m ²	RAZEM 54.636	54.636
21	NNRNKB d.5.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (3.75+3.86)*2*3.80-0.80*2.00*2	m ² m ²	RAZEM 54.636	54.636
22	KNR 4-01 d.5.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.75+3.86)*2*3.80-0.80*2.00*2	m ² m ²	RAZEM 54.636	54.636
23	KNR 4-01 d.5.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 0.90*1.20*3	m ² m ²	RAZEM 3.240	3.240
24	KNR 4-01 d.5.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 3.75*3.86	m ² m ²	RAZEM 14.475	14.475
5.2		Korytarz i wiatrołap			
25	KNR 4-01 d.5.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - pomieszczenie socjalne - sufit 22.50*1.60+1.10*1.60	m ² m ²	RAZEM 37.760	37.760
26	NNRNKB d.5.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome łazienka 22.50*1.60+1.10*1.60	m ² m ²	RAZEM 37.760	37.760
27	KNR 4-01 d.5.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.50*1.60+1.10*1.60	m ² m ²	RAZEM 37.760	37.760
28	KNR 4-01 d.5.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (22.50+1.60+1.10+1.60)*2*2.95-{0.90*2.00+1.20*2.00+0.70*2.00*2+0.80*2.00*6}	m ² m ²	RAZEM 141.520	141.520
29	NNRNKB d.5.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (22.50+1.60+1.10+1.60)*2*2.95-{0.90*2.00+1.20*2.00+0.70*2.00*2+0.80*2.00*6}	m ² m ²	RAZEM 141.520	141.520
30	KNR 4-01 d.5.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (22.50+1.60+1.10+1.60)*2*0.95	m ² m ²	RAZEM 50.920	50.920
31	KNR 4-01 d.5.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (22.50+1.60+1.10+1.60)*2*2.00-{0.90*2.00+1.20*2.00+0.70*2.00*2+0.80*2.00*6}	m ² m ²	RAZEM 90.600	90.600
32	KNR 4-01 d.5.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00+1.20*2.00+0.70*2.00*2+0.80*2.00*6	m ² m ²	RAZEM 16.600	16.600
33	KNR 4-01 d.5.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 22.50*1.60+1.10*1.60	m ² m ²	RAZEM 37.760	37.760
5.3		Hale warsztatowe			
5.3.1		Hala I			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-01 d.5.3 1216-01 .1	Zabezpieczenie okien folią 2.94*2.00+1.14*2.00	m ² m ²	 8.160	 8.160
				RAZEM	8.160
35	KNR 4-01 d.5.3 0819-15 .1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4.50*1.80	m ² m ²	 8.100	 8.100
				RAZEM	8.100
36	NNRNKB d.5.3 202 0927-01 .1	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 4.50*1.80	m ² m ²	 8.100	 8.100
				RAZEM	8.100
37	NNRNKB d.5.3 202 0838-04 .1	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 4.50*1.80	m ² m ²	 8.100	 8.100
				RAZEM	8.100
38	KNR 4-01 d.5.3 0713-02 .1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - pomieszczenie socjalne - sufit 9.90*9.70	m ² m ²	 96.030	 96.030
				RAZEM	96.030
39	NNRNKB d.5.3 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome łazienka 9.90*9.70	m ² m ²	 96.030	 96.030
				RAZEM	96.030
40	KNR 4-01 d.5.3 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.90*9.70	m ² m ²	 96.030	 96.030
				RAZEM	96.030
41	KNR 4-01 d.5.3 0713-01 .1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (9.90+9.70)*2*4.10-3.45*3.25*2+0.60*3.25*4+0.60*3.45*2+2*4*0.60*4.30-2.94*2.00-1.14*2.00+(2.94*2+2.00+1.14*2+2.00)*0.24-0.90*2.00	m ² m ²	 163.833	 163.833
				RAZEM	163.833
42	NNRNKB d.5.3 202 1134-02 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (9.90+9.70)*2*4.10-3.45*3.25*2+0.60*3.25*4+0.60*3.45*2+2*4*0.60*4.30-2.94*2.00-1.14*2.00+(2.94*2+2.00+1.14*2+2.00)*0.24-0.90*2.00	m ² m ²	 163.833	 163.833
				RAZEM	163.833
43	KNR 4-01 d.5.3 1204-02 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(9.90+9.70)*2*4.10-3.45*3.25*2+0.60*3.25*4+0.60*3.45*2+2*4*0.60*4.30-2.94*2.00-1.14*2.00+(2.94*2+2.00+1.14*2+2.00)*0.24-0.90*2.00]*0.4	m ² m ²	 65.533	 65.533
				RAZEM	65.533
44	KNR 4-01 d.5.3 1206-02 .1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia [(9.90+9.70)*2*4.10-3.45*3.25*2+0.60*3.25*4+0.60*3.45*2+2*4*0.60*4.30-2.94*2.00-1.14*2.00+(2.94*2+2.00+1.14*2+2.00)*0.24-0.90*2.00]*0.6	m ² m ²	 98.300	 98.300
				RAZEM	98.300
45	KNR 4-01 d.5.3 1215-04 .1	Mycie po robotach malarskich okien 2.94*2.00+1.14*2.00	m ² m ²	 8.160	 8.160
				RAZEM	8.160
46	KNR 4-01 d.5.3 1215-08 .1	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 9.90*9.70	m ² m ²	 96.030	 96.030
				RAZEM	96.030
5.3.2		Hala II			
47	KNR-W 4-01 d.5.3 1216-01 .2	Zabezpieczenie okien folią 2.94*2.00+1.14*2.00	m ² m ²	 8.160	 8.160
				RAZEM	8.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.5.3 .2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - pomieszczenie socjalne - sufit 9.70*11.70	m ² m ²	 113.490	 113.490
				RAZEM	113.490
49 d.5.3 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome łazienka 9.70*11.70	m ² m ²	 113.490	 113.490
				RAZEM	113.490
50 d.5.3 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.70*11.70	m ² m ²	 113.490	 113.490
				RAZEM	113.490
51 d.5.3 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach $(9.70+11.70)*2*4.10-(2.50+3.00)*3.25+0.60*3.25*4+0.60*(2.50+3.00)+2*4*0.60*4.30-2.94*2.00-1.14*2.00+(2.94*2+2.00+1.14*2+2.00)*0.24-0.90*2.00$	m ² m ²	 182.303	 182.303
				RAZEM	182.303
52 d.5.3 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany $(9.70+11.70)*2*4.10-(2.50+3.00)*3.25+0.60*3.25*4+0.60*(2.50+3.00)+2*4*0.60*4.30-2.94*2.00-1.14*2.00+(2.94*2+2.00+1.14*2+2.00)*0.24-0.90*2.00$	m ² m ²	 182.303	 182.303
				RAZEM	182.303
53 d.5.3 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $[(9.70+11.70)*2*4.10-(2.50+3.00)*3.25+0.60*3.25*4+0.60*(2.50+3.00)+2*4*0.60*4.30-2.94*2.00-1.14*2.00+(2.94*2+2.00+1.14*2+2.00)*0.24-0.90*2.00]*0.4$	m ² m ²	 72.921	 72.921
				RAZEM	72.921
54 d.5.3 .2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia $[(9.70+11.70)*2*4.10-(2.50+3.00)*3.25+0.60*3.25*4+0.60*(2.50+3.00)+2*4*0.60*4.30-2.94*2.00-1.14*2.00+(2.94*2+2.00+1.14*2+2.00)*0.24-0.90*2.00]*0.6$	m ² m ²	 109.382	 109.382
				RAZEM	109.382
55 d.5.3 .2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 2.94*2.00+1.14*2.00	m ² m ²	 8.160	 8.160
				RAZEM	8.160
56 d.5.3 .2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 9.70*11.70	m ² m ²	 113.490	 113.490
				RAZEM	113.490