
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OBIEKT 2 Miejsce wyczekiwania zespołu specjalistycznego
ADRES INWESTYCJI : 09-410 Płock, Armii Ludowej 62
INWESTOR : SPZOP WSPRITS w Płocku
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
WYKONAWCA ROBÓT : Firma FAWOR Kinalski Maciej Biuro Rachunkowo-Podatkowe
ADRES WYKONAWCY : 09-400 Płock, ul. Wschodnia 18
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Franczak (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Armii Krajowej					
1		OBIEKT 2 Miejsce wyczekiwania Armii Krajowej			
1.1		HOLL			
1	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.80+0.40+1.95+5.45)*2*1.33+(2.80+1.62)*2*1.33+1.62*2.83-[0.80*0.55*5+0.90*0.55+1.08*0.8*2]	m ²	40.115	
				RAZEM	40.115
2	KNR 4-01 d.1. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.45*(2.80+0.40+1.95)	m ²	28.068	
				RAZEM	28.068
3	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 5.45*(2.80+0.40+1.95)	m ²	28.068	
				RAZEM	28.068
4	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2.80+0.40+1.95+5.45)*2*1.33+(2.80+1.62)*2*1.33+1.62*2.83-[0.80*0.55*5+0.90*0.55+1.08*0.8*2]	m ²	40.115	
				RAZEM	40.115
5	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.45*(2.80+0.40+1.95)	m ²	28.068	
				RAZEM	28.068
6	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.80+0.40+1.95+5.45)*2*1.33+(2.80+1.62)*2*1.33+1.62*2.83-[0.80*0.55*5+0.90*0.55+1.08*0.8*2]	m ²	40.115	
				RAZEM	40.115
7	KNR-W 4-01 d.1. 1206-04 1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.80+0.40+1.95+5.45)*2*1.50+(2.80+1.62)*2*1.50+1.62*2.83-[0.80*1.50*5+0.90*1.50+1.08*1.50*2]	m ²	39.055	
				RAZEM	39.055
1.2		Magazyn środków medycznych			
8	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.32*2+3.70)*2*2.83-0.90*2.05*3	m ²	30.349	
				RAZEM	30.349
9	KNR 4-01 d.1. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.70*1.32-0.85*0.32	m ²	4.612	
				RAZEM	4.612
10	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 3.70*1.32-0.85*0.32	m ²	4.612	
				RAZEM	4.612
11	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (1.32*2+3.70)*2*2.83-0.90*2.05*3	m ²	30.349	
				RAZEM	30.349
12	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.70*1.32-0.85*0.32	m ²	4.612	
				RAZEM	4.612
13	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.32*2+3.70)*2*2.83-0.90*2.05*3	m ²	30.349	
				RAZEM	30.349

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 1212-31 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy 50 mm 3.70+1.32	m m	 5.020	
				RAZEM	5.020
1.3		Łazienka			
15	KNR-W 4-02 d.1. 0235-07 3	Demontaż urządzeń sanitarnych - kabina przysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 d.1. 0232-02 3	Kabina przysznicowa 90x90 cm kpl. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianie w łazience 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.30+3.70)*2*0.89	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
19	KNR 4-01 d.1. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.70*1.30-0.51*0.40	m ² m ²	 4.606	
				RAZEM	4.606
20	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 3.70*1.30-0.51*0.40	m ² m ²	 4.606	
				RAZEM	4.606
21	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (1.30+3.70)*2*0.89	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
22	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.70*1.30-0.51*0.40	m ² m ²	 4.606	
				RAZEM	4.606
23	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.30+3.70)*2*0.89	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
24	KNR 4-01 d.1. 1212-31 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy 50 mm 0.98	m m	 0.980	
				RAZEM	0.980
1.4		Magazyn odpadów medycznych			
25	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.68+3.70)*2*0.89	m ² m ²	 9.576	
				RAZEM	9.576
26	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.70*1.68	m ² m ²	 6.216	
				RAZEM	6.216
27	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 3.70*1.68	m ² m ²	 6.216	
				RAZEM	6.216
28	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.68+3.70)*2*0.89	m ²	9.576	
				RAZEM	9.576
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
4		3.70*1.68	m ²	6.216	
				RAZEM	6.216
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.	1204-02				
4		(1.68+3.70)*2*0.89	m ²	9.576	
				RAZEM	9.576
1.5		Dyżurka			
31	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
5		(4.07+3.10)*2*2.83-0.87*1.45*2-0.80*2.05	m ²	36.419	
				RAZEM	36.419
32	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.	0713-02				
5		3.10*4.07	m ²	12.617	
				RAZEM	12.617
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5		3.10*4.07	m ²	12.617	
				RAZEM	12.617
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5		(4.07+3.10)*2*2.83-0.87*1.45*2-0.80*2.05	m ²	36.419	
				RAZEM	36.419
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
5		3.10*4.07	m ²	12.617	
				RAZEM	12.617
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.	1204-02				
5		(4.07+3.10)*2*2.83-0.87*1.45*2-0.80*2.05	m ²	36.419	
				RAZEM	36.419
1.6		Pokój I			
37	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
6		(5.10+2.20)*2*2.83-0.85*1.45-0.80*2.05	m ²	38.446	
				RAZEM	38.446
38	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.	0713-02				
6		5.10*2.20	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.	202 1134-01				
6		5.10*2.20	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.	202 1134-02				
6		(5.10+2.20)*2*2.83-0.85*1.45-0.80*2.05	m ²	38.446	
				RAZEM	38.446
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
6		5.10*2.20	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.	1204-02				
6		(5.10+2.20)*2*2.83-0.85*1.45-0.80*2.05	m ²	38.446	
				RAZEM	38.446
1.7		Pokój II			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-01 d.1. 0713-01 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (5.10+3.10)*2*2.83-0.85*1.45*2-0.80*2.05	m ² m ²	 42.307	
				RAZEM	42.307
44	KNR 4-01 d.1. 0713-02 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.10*3.10	m ² m ²	 15.810	
				RAZEM	15.810
45	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 5.10*3.10	m ² m ²	 15.810	
				RAZEM	15.810
46	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (5.10+3.10)*2*2.83-0.85*1.45*2-0.80*2.05	m ² m ²	 42.307	
				RAZEM	42.307
47	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.10*3.10	m ² m ²	 15.810	
				RAZEM	15.810
48	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna (5.10+3.10)*2*2.83-0.85*1.45*2-0.80*2.05	m ² m ²	 42.307	
				RAZEM	42.307
1.8		Kuchnia			
49	KNR 4-01 d.1. 0713-01 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.92+3.20)*2*1.39-0.85*0.75-0.80*0.61	m ² m ²	 13.108	
				RAZEM	13.108
50	KNR 4-01 d.1. 0713-02 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.92*3.20	m ² m ²	 6.144	
				RAZEM	6.144
51	NNRNKB d.1. 202 1134-01 8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 1.92*3.20	m ² m ²	 6.144	
				RAZEM	6.144
52	NNRNKB d.1. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (1.92+3.20)*2*1.39-0.85*0.75-0.80*0.61	m ² m ²	 13.108	
				RAZEM	13.108
53	KNR 4-01 d.1. 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.92*3.20	m ² m ²	 6.144	
				RAZEM	6.144
54	KNR 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna (1.92+3.20)*2*1.39-0.85*0.75-0.80*0.61	m ² m ²	 13.108	
				RAZEM	13.108
1.9		Stołówka			
55	KNR 4-01 d.1. 0713-01 9	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.63+3.20)*2*2.83-0.85*1.45*2-0.80*2.05	m ² m ²	 40.213	
				RAZEM	40.213
56	KNR 4-01 d.1. 0713-02 9	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.63*3.20+3.20*0.66*0.28	m ² m ²	 15.407	
				RAZEM	15.407
57	NNRNKB d.1. 202 1134-01 9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.63*3.20+3.20*0.66*0.28	m ²	15.407	
				RAZEM	15.407
58	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.	202 1134-02				
9		(4.63+3.20)*2*2.83-0.85*1.45*2-0.80*2.05	m ²	40.213	
				RAZEM	40.213
59	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
9		4.63*3.20+3.20*0.66*0.28	m ²	15.407	
				RAZEM	15.407
60	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.	1204-02				
9		(4.63+3.20)*2*2.83-0.85*1.45*2-0.80*2.05	m ²	40.213	
				RAZEM	40.213
1.10		Garaż			
61	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
10		[3.95+6.70]*2*0.75	m ²	15.975	
				RAZEM	15.975
62	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.	0713-02				
10		3.95*6.70	m ²	26.465	
				RAZEM	26.465
63	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.	202 1134-01				
10		3.95*6.70	m ²	26.465	
				RAZEM	26.465
64	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.	202 1134-02				
10		[3.95+6.70]*2*0.75	m ²	15.975	
				RAZEM	15.975
65	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
10		3.95*6.70	m ²	26.465	
				RAZEM	26.465
66	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.	1204-02				
10		[3.95+6.70]*2*0.75	m ²	15.975	
				RAZEM	15.975
1.11		Mycie po malowaniu			
67	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
11		28.068+4.612+4.606+6.216+12.617+11.220+15.810+6.144+15.407+26.465	m ²	131.165	
				RAZEM	131.165
68	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	1216-01				
11		0.87*1.45*8+0.80*2.05*12+1.08*2.30*2	m ²	34.740	
				RAZEM	34.740
69	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²		
d.1.	1215-04				
11		0.87*1.45*8+0.80*2.05*12+1.08*2.30*2	m ²	34.740	
				RAZEM	34.740