



Płock dnia 27.05.2009r.

Numer postępowania:
TZPiZl.3813/09/RB/09

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Forma powiadomienia:

tablica ogłoszeń; strona internetowa.

**ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.05.2009r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „budowa budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie przy ul. Płockiej”

Treść wspomnianego zapytania jest następująca:

Zgodnie z §7 SIWZ zwracamy się o wyjaśnienie w przedmiocie zamówienia, następującej kwestii:

1. W zestawieniu stolarki na piętrze jest 13 okien, na rysunku rzutu pietra i w obmiarze jest ich 11 szt. Która wersja jest właściwa?
2. Na parterze przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych. Z dokumentacji nie wynika zakres i sposób wyposażenia łazienki. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju przyborów sanitarnych i poręczy oraz ich usytuowanie.
3. W opisie technicznym cokół budynku jest okładany płytkami klinkierowymi. W obmiarze robót na cokole przewidziano tynk żywiczny. Która wersja jest właściwa?
4. Z jakiego materiału są zaprojektowane balustrady schodowe wewnętrzne i zewnętrzne? (Czy stalowe malowane, czy ze stali kwasoodpornej).
5. Z czego zaprojektowano okładzinę schodów zewnętrznych? .Brak. w projekcie i obmiarze.
6. Czy przewidziano stałą wycieraczkę, a jeśli tak to jaka.
7. W opisie technicznym przewidziano paraizolację dla sufitu podwieszanego. Prosimy określić gdzie występuje sufit podwieszany?
8. W jakiej technologii zaprojektowano zadaszenie nad wejściem. Jakie są jego wymiary. Brak danych w projekcie i obmiarze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Właściwa ilość okien jest przedstawiona na rysunku rzut piętra. Należy przyjąć 11 szt. okien na piętrze.

Ad. 2 Urządzenie kompaktowe NOVA TOP bez barier producent „Koło”.

Umywalka dla osób niepełnosprawnych NOVA TOP bez barier producent „Koło”

Poręcz ścienna uchylna LEHNEN BESIC 70cm – 1szt. Producent „Koło” - montować pomiędzy miską ustępową a umywalką.

Poręcz kątowna LEHNEN BESIC 30x30cm – 1szt. Producent „Koło” - montować do ściany przy misce ustępowej.

Poręcz prosta LEHNEN BESIC 60cm – 1szt. Producent „Koło”- montować do ściany przy umywalce.

Ad. 3 Na cokole należy wykonać płytki klinkierowe.

Ad. 4 Balustrady są wykonane jako stalowe i zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie.

Ad. 5 Schody obłożyć płytkami z gresu antypoślizgowego zgodnie z obowiązującymi normami.


Ad. 6 Nie przewidziano stałej wycieraczki.

Ad. 7 Paroizolacja ma zostać wykonana na nieużytkowym poddaszu pod płytą gipsowa patrz Przekrój A.06.

Ad.8 Zadaszenie należy wykonać w technologii stalowej słup f 200 o wysokości 2,85m w rozstawie 217cm – rzut parteru, płatek stalowa z rury kwadratowej 50x50x5 o długości 190cm szt. 2 – rzut parteru, krokiew zakrzywiona z rury kwadratowej 30x50x4 o długości 2,70m szt. 3. Przekrycie stanowi poliwęglan jednokomorowy. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie. Poliwęglan w kolorze miodowym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl

Zamawiający

Z up. DYREKTORA WSPRITS w Plocku
Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr Benedykta Łykowski