
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKACH POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK UL. GWARDII LUDOWEJ, UL. STRZELECKA, SIERPC, GOSTYNIN
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W PŁOCKU
ADRES INWESTORA : PŁOCK, UL. GWARDII LUDOWEJ 5
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Płock ul. Gwardii Ludowej			
1	KNR 0-19	Wymiana stolarki stalowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budo-	m ²		
d.1	0931-08	wie 1.5*2.07*2	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
2	analiza włas-	Dostawa i montaż zadaszzenia z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej wraz z	m ²		
d.1	na	bocznymi ściankami 2.2*1.1	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	1202-08		m ²	50.315	
	ratownicy	17.35*2.9	m ²	41.180	
	lekarze	14.2*2.9	m ²	36.540	
	pokój	12.6*2.9	m ²	93.670	
	hol	32.3*2.9			
	sufity	63			
				RAZEM	221.705
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlow.nierówności 221.7	m ²	221.700	
				RAZEM	221.700
5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o	m ²		
d.1	202 2015-01	pow. ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni 63.00*0.1	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	202 2013-01	w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni 221.7*0.1	m ²	22.170	
				RAZEM	22.170
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany i sufity 63+221	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²	13.975	
	ratownicy	1.6*1.9+4.05*2.7	m ²	12.040	
	lekarze	4.3*2.8	m ²	9.720	
	pokój	3.6*2.7	m ²	23.850	
	hol	1.7*2.5+1.6*9.4+1.9*2.4	m ²	3.420	
	magazyn	1.9*1.8			
				RAZEM	63.005
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-	m ²		
d.1	1204-02	na wysokości ponad 1,5m (17.35+14.2+12.6+32.3)*1.45	m ²	110.853	
				RAZEM	110.853
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynków wewn.ścian z	m ²		
d.1	1206-04	jednokrotnym szpachlowaniem- na wysokości do 1,5m (17.35+14.2+12.6+32.3)*1.5	m ²	114.675	
				RAZEM	114.675
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	13.975	
	ratownicy	1.6*1.9+4.05*2.7	m ²	12.040	
	lekarze	4.3*2.8	m ²	9.720	
	pokój	3.6*2.7			
				RAZEM	35.735
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5	m ²		
d.1	202 1130-02	mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 35.73	m ²	35.730	
				RAZEM	35.730
13	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą	m ²		
d.1	1118-08	zwykłą 35.73	m ²	35.730	
				RAZEM	35.730
14	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane	m		
d.1	1120-05	na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą ratownicy 17,35 lekarze 14,20 pokój 12,60 44.15	m	44.150	
				RAZEM	44.150
15	analiza włas-	Demontaż i ponowny montaż odbojników na ścianach holu	mb		
d.1	na	8.1+5.8+4	mb	17.900	
				RAZEM	17.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	analiza włas- na	Wymiana jednego kasetonu 60x60cm w suficie podwieszanym w łazience	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - garaż	m ²		
		60.8	m ²	60.800	
				RAZEM	60.800
18 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności- garaż	m ²		
		60.8	m ²	60.800	
				RAZEM	60.800
19 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - garaż	m ²		
		21.46	m ²	21.460	
				RAZEM	21.460
20 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - garaż od wysokości ponad 2m	m ²		
		22.8	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
21 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - garaż ściany do wysokości 2m	m ²		
		38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
22 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
23 d.1	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie- obróbka z płyty nad nadprożem- płyta wodoodporna	m ²		
		1.48	m ²	1.480	
				RAZEM	1.480
24 d.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm- na dachu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych uszczelniaczem dekar- skim - uszczelnienie połączeń blachy na dachu	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
26 d.1	KNR-W 4-01 0544-03 ana- logia	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000