

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKACH POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK UL. STRZELECKA,  
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA  
RATUNKOWEGO W PŁOCKU  
ADRES INWESTORA : PŁOCK, UL. GWARDII LUDOWEJ 5  
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.06.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Płock, ul. Strzelecka</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż obróbek ogniomurka (6.4*2*0.55)*2	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08		m <sup>2</sup>	14.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.080</b>
2	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm- obróbki ogniomurka 14.08	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02		m <sup>2</sup>	14.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.080</b>
3	analiza własna	Wymiana pasa nadrynnowego z blachy powlekanej wraz z zerwaniem odcinka papy i ponownym przyklejeniem papy nawierzchniowej 5	mb		
d.1			mb	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 2	szt.		
d.1	0213-05		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 15.94	m <sup>2</sup>		
d.1	0735-04		m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
6	KNR 4-01	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych 40	m		
d.1	0205-03		m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	analiza własna	Montaż wywietrzaków dachowych 10	szt		
d.1			szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>