

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie  
ADRES INWESTYCJI : Gąbin, ul. Płocka 19A  
INWESTOR : SPZOP WSPRiTS w Płocku  
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5  
WYKONAWCA ROBÓT : Firma FAWOR Kinalski Maciej Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
ADRES WYKONAWCY : 09-400 Płock, ul. Wschodnia 18  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Franczak (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Podstacja w Gąbinie</b>					
<b>1</b>		<b>Prace malarskie pomieszczeń Podstacji - Parter</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wiatrołap 01/1</b>			
d.1.1	1 KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 1.91*2.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.374	
				RAZEM	4.374
d.1.1	2 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 1.91*2.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.374	
				RAZEM	4.374
d.1.1	3 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.91*2.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.374	
				RAZEM	4.374
d.1.1	4 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*1.91+2*2.29)*2.86-1.50*2.08*2+2*0.20*(2*2.08+1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.048	
				RAZEM	20.048
d.1.1	5 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*1.91+2*2.29)*2.86-1.50*2.08*2+2*0.20*(2*2.08+1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.048	
				RAZEM	20.048
d.1.1	6 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*1.91+2*2.29)*2.86-1.50*2.08*2+2*0.20*(2*2.08+1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.048	
				RAZEM	20.048
<b>1.2</b>		<b>Korytarz + kl. schodowa 01/2</b>			
d.1.2	7 KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 22.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.190	
				RAZEM	22.190
d.1.2	8 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 22.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.190	
				RAZEM	22.190
d.1.2	9 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.190	
				RAZEM	22.190
d.1.2	10 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (7.75+1.50+0.83+1.02+2.36+1.50+0.12+1.91+2.13+3.30+2.76+4.26+1.45)* 2.86-(1.50*2.08+0.90*2.00*3+0.80*2.00)+0.10*(3*4.90+5.66+4.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.741	
				RAZEM	80.741
d.1.2	11 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (7.75+1.50+0.83+1.02+2.36+1.50+0.12+1.91+2.13+3.30+2.76+4.26+1.45)* 2.86-(1.50*2.08+0.90*2.00*3+0.80*2.00)+0.10*(3*4.90+5.66+4.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.741	
				RAZEM	80.741
d.1.2	12 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (7.75+1.50+0.83+1.02+2.36+1.50+0.12+1.91+2.13+3.30+2.76+4.26+1.45)* 2.86-(1.50*2.08+0.90*2.00*3+0.80*2.00)+0.10*(3*4.90+5.66+4.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.741	
				RAZEM	80.741
<b>1.3</b>		<b>Gabinet lekarski 01/3</b>			
d.1.3	13 KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 12.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.070	
				RAZEM	12.070
d.1.3	14 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 12.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.070	
				RAZEM	12.070
d.1.3	15 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.070	
				RAZEM	12.070
d.1.3	16 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.95*2+2*4.09)*2.86-(2*1.20*1.76+2*0.90*2.00)+0.20*2*4.72+0.10*2*4.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.313	
				RAZEM	35.313
d.1.3	17 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2.95*2+2*4.09)*2.86-(2*1.20*1.76+2*0.90*2.00)+0.20*2*4.72+0.10*2*4.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.313	
				RAZEM	35.313

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.95*2+2*4.09)*2.86-(2*1.20*1.76+2*0.90*2.00)+0.20*2*4.72+0.10*2*4.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.313	
				RAZEM	35.313
<b>1.4</b>		<b>Gabinet zabiegowy 01/4</b>			
19	KNR 4-01 d.1.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 15.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				15.010	
				RAZEM	15.010
20	NNRNKB d.1.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 15.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				15.010	
				RAZEM	15.010
21	KNR 4-01 d.1.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				15.010	
				RAZEM	15.010
22	KNR 4-01 d.1.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*3.29+2*4.56)*2.86-(2*1.20*1.76+2*0.90*2.00)+2*0.20*4.72+2*0.10*4.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.946	
				RAZEM	39.946
23	NNRNKB d.1.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*3.29+2*4.56)*2.86-(2*1.20*1.76+2*0.90*2.00)+2*0.20*4.72+2*0.10*4.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.946	
				RAZEM	39.946
24	KNR 4-01 d.1.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*3.29+2*4.56)*2.86-(2*1.20*1.76+2*0.90*2.00)+2*0.20*4.72+2*0.10*4.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				39.946	
				RAZEM	39.946
<b>1.5</b>		<b>WC pacjentów 01/5</b>			
25	KNR 4-01 d.1.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.080	
				RAZEM	3.080
26	NNRNKB d.1.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 3.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.080	
				RAZEM	3.080
27	KNR 4-01 d.1.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.080	
				RAZEM	3.080
28	KNR 4-01 d.1.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*1.50+2*2.05)*2.86-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*4.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.338	
				RAZEM	17.338
29	NNRNKB d.1.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*1.50+2*2.05)*2.86-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*4.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.338	
				RAZEM	17.338
30	KNR 4-01 d.1.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*1.50+2*2.05)*2.86-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*4.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.338	
				RAZEM	17.338
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie gospodarcze 01/6</b>			
31	KNR 4-01 d.1.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11.790	
				RAZEM	11.790
32	NNRNKB d.1.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 11.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11.790	
				RAZEM	11.790
33	KNR 4-01 d.1.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11.790	
				RAZEM	11.790
34	KNR 4-01 d.1.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*4.26+2*2.76)*2.86-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38.354	
				RAZEM	38.354
35	NNRNKB d.1.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*4.26+2*2.76)*2.86-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38.354	
				RAZEM	38.354
36	KNR 4-01 d.1.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2*4.26+2*2.76)*2.86-0.90*2.00$	m <sup>2</sup>	38.354	
				RAZEM	38.354
<b>1.7</b>		<b>Odpady medyczne 01/7</b>			
37 d.1.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.300	
				RAZEM	4.300
38 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.300	
				RAZEM	4.300
39 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.300	
				RAZEM	4.300
40 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach $(2*3.44+2*1.25)*2.86-0.80*2.00+0.12*4.80$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.803	
				RAZEM	25.803
41 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany $(2*3.44+2*1.25)*2.86-0.80*2.00+0.12*4.80$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.803	
				RAZEM	25.803
42 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna $(2*3.44+2*1.25)*2.86-0.80*2.00+0.12*4.80$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.803	
				RAZEM	25.803
<b>1.8</b>		<b>Garaż karetek 01/8</b>			
<b>1.8.1</b>		<b>Wykonanie odwodnienia</b>			
43 d.1.8 .1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - cokolik  $(8.14+8.14+1.22+0.51+1.09)*0.15$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.865	
				RAZEM	2.865
44 d.1.8 .1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  $(6.00+8.00+7.50)*0.80$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.200	
				RAZEM	17.200
45 d.1.8 .1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm  $(7.50+8.00+6.00)*0.80*0.10$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.720	
				RAZEM	1.720
46 d.1.8 .1	KNR-W 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm Krotność = 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.1.8 .1	KNR 9-08 0501-04	Odwodnienie liniowe dn 100 analogia  7.500+6.00+8.00	m m	 21.500	
				RAZEM	21.500
48 d.1.8 .1	KNR 9-20 0202-05	Podłączenie odwodnienia liniowego z rurą odpływową. analogia  2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.1.8 .1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 25 mm zatarte na ostro- zabetonowanie odwodnienia liniowego  $(7.500+6.00+8.00)*0.20$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.300	
				RAZEM	4.300
50 d.1.8 .1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną  $(7.500+6.00+8.00)*0.80$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.200	
				RAZEM	17.200
51 d.1.8 .1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  7.500+6.00+8.00-6.60	m m	 14.900	
				RAZEM	14.900
52 d.1.8 .1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy pod odprowadzenie wody z odwodnienia posadzki gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) analogia	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.50*2*0.60*0.35	m <sup>3</sup>	1.050	
				RAZEM	1.050
53 d.1.8 .1	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		2.50+2.50	m	5.000	
				RAZEM	5.000
54 d.1.8 .1	KNR 0-40 0103-01 analogia	Uszczelnienie przejścia przez fundament odwodnienia	m <sup>2</sup>		
		0.08*2	m <sup>2</sup>	0.160	
				RAZEM	0.160
55 d.1.8 .1	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m,	m <sup>3</sup>		
		2.50*2*0.60*0.35	m <sup>3</sup>	1.050	
				RAZEM	1.050
56 d.1.8 .1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
		2.50*2*0.60	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>1.8.2</b>		<b>Montaż kratki wentylacyjnej</b>			
57 d.1.8 .2	KNR-W 4-01 0335-04 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.1.8 .2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.1.8 .2	KNR-W 2-15 0208-04 z.sz.3.3. 9905 analogia	Rurociągi z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - nawiew zewnętrzny	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>1.8.3</b>		<b>Malowanie garażu</b>			
60 d.1.8 .3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
		71.31	m <sup>2</sup>	71.310	
				RAZEM	71.310
61 d.1.8 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		
		71.31	m <sup>2</sup>	71.310	
				RAZEM	71.310
62 d.1.8 .3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		71.31	m <sup>2</sup>	71.310	
				RAZEM	71.310
63 d.1.8 .3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(2*8.14+2*8.76)*3.56-2*0.90*2.00-2*3.20*3.00+2*0.10*4.90	m <sup>2</sup>	98.508	
				RAZEM	98.508
64 d.1.8 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		(2*8.14+2*8.76)*3.56-2*0.90*2.00-2*3.20*3.00+2*0.10*4.90	m <sup>2</sup>	98.508	
				RAZEM	98.508
65 d.1.8 .3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m <sup>2</sup>		
		(2*8.14+2*8.76)*3.56-2*0.90*2.00-2*3.20*3.00+2*0.10*4.90	m <sup>2</sup>	98.508	
				RAZEM	98.508
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie gospodarcze 01/9</b>			
66 d.1.9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
		6.40	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	NNRNKB d.1.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 6.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
68	KNR 4-01 d.1.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
69	KNR 4-01 d.1.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*3.37+2*1.90)*2.86-0.90*2.05+0.40*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.299	
				RAZEM	30.299
70	NNRNKB d.1.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*3.37+2*1.90)*2.86-0.90*2.05+0.40*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.299	
				RAZEM	30.299
71	KNR 4-01 d.1.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*3.37+2*1.90)*2.86-0.90*2.05+0.40*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.299	
				RAZEM	30.299
<b>2</b>		<b>Prace malarskie pomieszczeń Podstacji - Piętro</b>			
<b>2.1</b>		<b>Korytarz + klatka schodowa 02/2</b>			
72	KNR 4-01 d.2.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 36.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.700	
				RAZEM	36.700
73	NNRNKB d.2.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 36.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.700	
				RAZEM	36.700
74	KNR 4-01 d.2.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.700	
				RAZEM	36.700
75	KNR 4-01 d.2.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (6.31+6.00+2.76+4.26+2.40+8.70+1.95+1.02+1.95+1.38+10.38)*3.03-9*0.90*2.00-1.20*1.76+0.20*(1.20+1.76+1.76)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	125.375	
				RAZEM	125.375
76	NNRNKB d.2.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (6.31+6.00+2.76+4.26+2.40+8.70+1.95+1.02+1.95+1.38+10.38)*3.03-9*0.90*2.00-1.20*1.76+0.20*(1.20+1.76+1.76)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	125.375	
				RAZEM	125.375
77	KNR 4-01 d.2.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (6.31+6.00+2.76+4.26+2.40+8.70+1.95+1.02+1.95+1.38+10.38)*3.03-9*0.90*2.00-1.20*1.76+0.20*(1.20+1.76+1.76)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	125.375	
				RAZEM	125.375
<b>2.2</b>		<b>Pomieszczenie socjalne 02/2</b>			
78	KNR 4-01 d.2.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.810	
				RAZEM	11.810
79	NNRNKB d.2.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 11.81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.810	
				RAZEM	11.810
80	KNR 4-01 d.2.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.810	
				RAZEM	11.810
81	KNR 4-01 d.2.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.94+2*4.01)*3.03-2*1.20*1.76-0.90*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.185	
				RAZEM	27.185
82	NNRNKB d.2.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2.94+2*4.01)*3.03-2*1.20*1.76-0.90*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.185	
				RAZEM	27.185
83	KNR 4-01 d.2.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2.94+2*4.01)*3.03-2*1.20*1.76-0.90*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.185	
				RAZEM	27.185
<b>2.3</b>		<b>Pomieszczenie sprzątaczkowe 02/3</b>			
84	KNR 4-01 d.2.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.44	m <sup>2</sup>	6.440	
				RAZEM	6.440
85	NNRNKB d.2.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 6.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.440	
				RAZEM	6.440
86	KNR 4-01 d.2.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.440	
				RAZEM	6.440
87	KNR 4-01 d.2.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*2.19+2*2.94)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.24*(1.20+1.76+1.76)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.309	
				RAZEM	28.309
88	NNRNKB d.2.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*2.19+2*2.94)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.24*(1.20+1.76+1.76)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.309	
				RAZEM	28.309
89	KNR 4-01 d.2.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*2.19+2*2.94)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.24*(1.20+1.76+1.76)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.309	
				RAZEM	28.309
<b>2.4</b>		<b>Pokój odpoczynku 3-osoby 02/4</b>			
90	KNR 4-01 d.2.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 21.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.510	
				RAZEM	21.510
91	NNRNKB d.2.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 21.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.510	
				RAZEM	21.510
92	KNR 4-01 d.2.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.510	
				RAZEM	21.510
93	KNR 4-01 d.2.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*4.71+2*4.56)*3.03-3*1.20*1.76-0.90*2.00+3*0.24*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.439	
				RAZEM	51.439
94	NNRNKB d.2.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*4.71+2*4.56)*3.03-3*1.20*1.76-0.90*2.00+3*0.24*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.439	
				RAZEM	51.439
95	KNR 4-01 d.2.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*4.71+2*4.56)*3.03-3*1.20*1.76-0.90*2.00+3*0.24*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.439	
				RAZEM	51.439
<b>2.5</b>		<b>Pokój odpoczynku 2-osoby 02/5</b>			
96	KNR 4-01 d.2.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 14.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.550	
				RAZEM	14.550
97	NNRNKB d.2.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 14.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.550	
				RAZEM	14.550
98	KNR 4-01 d.2.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.550	
				RAZEM	14.550
99	KNR 4-01 d.2.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*4.71+2*3.09)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.24*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.489	
				RAZEM	44.489
100	NNRNKB d.2.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*4.71+2*3.09)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.24*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.489	
				RAZEM	44.489
101	KNR 4-01 d.2.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*4.71+2*3.09)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.24*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.489	
				RAZEM	44.489
<b>2.6</b>		<b>Pokój odpoczynku 1-osoba 02/6</b>			
102	KNR 4-01 d.2.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 13.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.700	
				RAZEM	13.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 13.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.700	 13.700
				RAZEM	13.700
104 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.700	 13.700
				RAZEM	13.700
105 d.2.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*4.71+2*2.92)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.270	 43.270
				RAZEM	43.270
106 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*4.71+2*2.92)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.270	 43.270
				RAZEM	43.270
107 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*4.71+2*2.92)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.270	 43.270
				RAZEM	43.270
<b>2.7</b>		<b>Pokój odpoczynku 1-osoba 02/7</b>			
108 d.2.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.810	 11.810
				RAZEM	11.810
109 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 11.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.810	 11.810
				RAZEM	11.810
110 d.2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.810	 11.810
				RAZEM	11.810
111 d.2.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*4.71+2*2.51)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.785	 40.785
				RAZEM	40.785
112 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*4.71+2*2.51)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.785	 40.785
				RAZEM	40.785
113 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*4.71+2*2.51)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.785	 40.785
				RAZEM	40.785
<b>2.8</b>		<b>Szatnia "M" 02/8</b>			
114 d.2.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.290	 5.290
				RAZEM	5.290
115 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 5.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.290	 5.290
				RAZEM	5.290
116 d.2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.290	 5.290
				RAZEM	5.290
117 d.2.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*1.82+2*2.91)*3.03-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.864	 26.864
				RAZEM	26.864
118 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*1.82+2*2.91)*3.03-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.864	 26.864
				RAZEM	26.864
119 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*1.82+2*2.91)*3.03-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.864	 26.864
				RAZEM	26.864
<b>2.9</b>		<b>Szatnia "D" 02/9</b>			
120 d.2.9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.790	 11.790
				RAZEM	11.790
121 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.79	m <sup>2</sup>	11.790	
				RAZEM	11.790
122 d.2.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.790	
				RAZEM	11.790
123 d.2.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2*4.25+2*2.77)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.573	
				RAZEM	39.573
124 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany (2*4.25+2*2.77)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.573	
				RAZEM	39.573
125 d.2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna (2*4.25+2*2.77)*3.03-1.20*1.76-0.90*2.00+0.20*(2*1.76+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.573	
				RAZEM	39.573
<b>2.10</b>		<b>Łazienka 02/10</b>			
<b>2.10.1</b>		<b>Remont łazienki</b>			
126 d.2.1 0.1	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych - kabina przysznicowa+brodzik 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
127 d.2.1 0.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
128 d.2.1 0.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej: kabina przysznicowa 0,98*3*3,03 ściana za umywalkami 1,50*3,03 0,98*3*3.03+1.50*3.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.453	
				RAZEM	13.453
129 d.2.1 0.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.83*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.039	
				RAZEM	6.039
130 d.2.1 0.1	KNR-W 4-01 0712-06 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach - wyrównanie po skuciu płytek 0.98*3*3.03+1.50*3.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.453	
				RAZEM	13.453
131 d.2.1 0.1	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1.83*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.039	
				RAZEM	6.039
132 d.2.1 0.1	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - ściana w kabine przysznicowej. 0.98*3*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.468	
				RAZEM	6.468
133 d.2.1 0.1	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - ściana pod umywalkami 1.50*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				RAZEM	3.300
134 d.2.1 0.1	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 3.30*1.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.039	
				RAZEM	6.039
135 d.2.1 0.1	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej narożnikowej 0.98*5+2.20+2*2.20	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
136 d.2.1 0.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3.30*1.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.039	
				RAZEM	6.039

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 0837-03				
0.1		1.50*3.03+0.98*3*3.03	m <sup>2</sup>	13.453	
				RAZEM	13.453
138	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianie w łazience	szt.		
d.2.1	0322-02				
0.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR-W 2-15	Kabina przysznicowa 90x90 cm z brodzikiem (z demontażu).	kpl.		
d.2.1	0232-02				
0.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.10.</b>		<b>Malowanie łazienki</b>			
<b>2</b>					
140	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0713-02				
0.2		11.79	m <sup>2</sup>	11.790	
				RAZEM	11.790
141	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 1134-01				
0.2		11.79	m <sup>2</sup>	11.790	
				RAZEM	11.790
142	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1204-01				
0.2		11.79	m <sup>2</sup>	11.790	
				RAZEM	11.790
143	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0713-01				
0.2		(2*1.91+2*2.29)*2.86-1.50*2.08*2+2*0.20*(2*2.08+1.50)	m <sup>2</sup>	20.048	
				RAZEM	20.048
144	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 1134-02				
0.2		(2*1.91+2*2.29)*2.86-1.50*2.08*2+2*0.20*(2*2.08+1.50)	m <sup>2</sup>	20.048	
				RAZEM	20.048
145	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna paroprzepuszczalna	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1204-02				
0.2		(2*1.91+2*2.29)*2.86-1.50*2.08*2+2*0.20*(2*2.08+1.50)	m <sup>2</sup>	20.048	
				RAZEM	20.048
<b>3</b>		<b>Sprzątanie po pracach malarskich</b>			
146	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1216-01				
		4.38+22.19+12.07+15.01+3.08+11.79+4.30+71.31+6.60+36.70+11.81+6.44+21.51+14.55+13.70+11.81+5.29+11.79	m <sup>2</sup>	284.330	
				RAZEM	284.330
147	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1216-01				
		1.5*2.08*3+0.90*2.00*12+0.90*2.05+0.80*2.00*2+0.90*2.00*20	m <sup>2</sup>	72.005	
				RAZEM	72.005
148	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1216-01				
		1.20*1.76*(5+11)	m <sup>2</sup>	33.792	
				RAZEM	33.792
149	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m <sup>2</sup>		
d.3	1215-04				
		72.005+33.792	m <sup>2</sup>	105.797	
				RAZEM	105.797
<b>4</b>		<b>Naprawa schodów wejściowych od ulicy</b>			
150	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody wejściowe i cokolik	m <sup>2</sup>		
d.4	0504-03				
analogia		(1.20+1.46+5*0.15)*4.04+(2.65-1.50+1.39+2*0.30)*0.15	m <sup>2</sup>	14.247	
				RAZEM	14.247
151	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.4	1104-01				
analogia	1104-03				
		(1.20+1.46+5*0.15)*4.04	m <sup>2</sup>	13.776	
				RAZEM	13.776

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152	NNRNKB d.4 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm $(1.20+1.46+5*0.15)*4.04$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.776	
				RAZEM	13.776
153	NNRNKB d.4 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej $1.39+2.65+2*0.30$	m		
			m	4.640	
				RAZEM	4.640