
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ADRES INWESTYCJI : SIERPC
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W PŁOCKU
ADRES INWESTORA : PŁOCK, UL. GWARDII LUDOWEJ 5
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sierpc			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlow.nierówności	m ²	39.530	
	pokój kierownika	(5+8.4)*2.95			
	ambulatorium	(4.6+8.2)*2.95	m ²	37.760	
				RAZEM	77.290
2	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o	m ²		
d.1	202 2015-01	pow. ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni	m ²	1.993	
		19.93*0.1			
				RAZEM	1.993
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	202 2013-01	w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- przyjęto 10% powierzchni	m ²	3.799	
		37.99*0.1			
				RAZEM	3.799
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany i sufity	m ²	57.920	
		19.93+37.99			
				RAZEM	57.920
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	2.5*4.2	m ²	10.500	
	pokój kierownika	2.3*4.1	m ²	9.430	
	ambulatorium				
				RAZEM	19.930
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	13.4*1.45	m ²	19.430	
	pokój kierownika	12.8*1.45	m ²	18.560	
	ambulatorium				
				RAZEM	37.990
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynków wewn.ścian z	m ²		
d.1	1206-04	jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	20.100	
	pokój kierownika	13.4*1.5	m ²	19.200	
	ambulatorium	12.8*1.5			
				RAZEM	39.300
8	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półwypst	m ²		
d.1	0428-02	2.5*4.2	m ²	10.500	
	pok. kierownika				
				RAZEM	10.500
9	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-	m ³		
d.1	0104-02	tów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	5.250	
		10.5*0.5			
				RAZEM	5.250
10	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -	m ³		
d.1	0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	5.250	
		10.5*0.5			
				RAZEM	5.250
11	KNR 2-02	Podkłady betonowe z B-15 na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	10.5*0.3	m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-	m ²		
d.1	0607-01	sadzkowe	m ²	10.500	
		10.5			
				RAZEM	10.500
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10cm poziome na	m ²		
d.1	0609-03	wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	10.500	
		10.5			
				RAZEM	10.500
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na	m ²		
d.1	1102-02	gładko	m ²	10.500	
		10.5			
				RAZEM	10.500
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub	m ²		
d.1	1102-03	potrąc.za zmianę grub.o 10mm- dalsze 30mm wsp.3RMS	m ²	10.500	
		10.5			
				RAZEM	10.500
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini-	m ²		
d.1	1112-01	gam	m ²	10.500	
		10.5			
				RAZEM	10.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
18	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne 13.2	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
19	KNR-W 2-15 d.1 0110-01	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym wraz z półnogą 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1 0115-03	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - 2 strony wsp. 2RMS 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800