

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Oddział w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3
ADRES INWESTYCJI : Płock, ul. Strzelecka
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5
WYKONAWCA ROBÓT : Andrzej Kłodawski
ADRES WYKONAWCY : 09-407 Płock, ul. Letnia 10
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Andrzej Kłodawski
DATA OPRACOWANIA : 254.08.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
254.08.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporządzony dla wyceny robót związanych remontem budynku pogotowia ratunkowego w Płocku wykonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

$$Wk = \text{Suma } L \times Cj$$

gdzie:

Wk - wartość kosztorysowa robót,

L - liczba jednostek przedmiarowanych

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany został na podstawie dokumentacji projektowej branżowej

Ceny jednostkowe robót ustalone zostały w oparciu o kalkulacje szczegółowe.

Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych sporządzone zostały z wykorzystaniem ogólnodostępnego na rynku wydawnictwa Sekocenbud z okresu II kwartału 2017r., a także katalogów min KNR, KNNR, KNR-W określających nakłady na realizację robót. Zastosowano również analizy indywidualne robót, dla których ceny jednostkowe określone zostały na podstawie danych rynkowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wiatrołap (pom. 1.1.)			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 1.90+0.25	m ² m ²	 2.150	
				RAZEM	2.150
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit 5.40+4.70+1.90	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
3 d.1.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 0.02*2.15+12.00*0.005	m ³ m ³	 0.103	
				RAZEM	0.103
4 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*2.15+12.00*0.005	m ³ m ³	 0.103	
				RAZEM	0.103
5 d.1.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*2.15+12.00*0.005	m ³ m ³	 0.103	
				RAZEM	0.103
1.2		Roboty nowe			
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 0.25+5.04+4.70+1.90	m ² m ²	 11.890	
				RAZEM	11.890
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 1.90*2	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
8 d.1.2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 0.25+5.04+4.70+1.90	m ² m ²	 11.890	
				RAZEM	11.890
9 d.1.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1.90	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 1.90	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 1.67	m m	 1.670	
				RAZEM	1.670
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 5.04	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.70+1.90	m ² m ²	 6.600	
				RAZEM	6.600
2		Korytarz (pom. 1.2) Pomieszczenie na odpady medyczne (pom. 1.3)			
2.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
14 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 1,05*1,45 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2.1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 23.20+2.60	m ² m ²	 25.800	
				RAZEM	25.800
17 d.2.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2.91*(1.44+1.24)	m ² m ²	 7.799	
				RAZEM	7.799

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych 1.00*0.93	m ² m ²	 0.930	 0.930
				RAZEM	0.930
19 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 23.20 2.91*(2.75+1.41+1.48+2.75+2.00+0.86+0.50+1.48+1.37+1.29+0.89+0.16+1.18+1.23+1.18+2.42+0.67+0.30)-1.00*2.05-1.48*2.05-2.00*1.12-1.48*2.10	m ² m ² m ²	 23.200 59.175	 82.375
				RAZEM	82.375
20 d.2.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 0.02*25.80+0.12*(7.799+0.930)+82.375*0.005	m ³ m ³	 1.975	 1.975
				RAZEM	1.975
21 d.2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*25.80+0.12*(7.799+0.930)+82.375*0.005	m ³ m ³	 1.975	 1.975
				RAZEM	1.975
22 d.2.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*25.80+0.12*(7.799+0.930)+82.375*0.005	m ³ m ³	 1.975	 1.975
				RAZEM	1.975
2.2		Roboty nowe			
23 d.2.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.91*(0.50+0.50)+2.05*0.10	m ³ m ³	 3.115	 3.115
				RAZEM	3.115
24 d.2.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 1.12*0.50*2+2.05*0.10	m ² m ²	 1.325	 1.325
				RAZEM	1.325
25 d.2.2	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 8.73+8.50	m ² m ²	 17.230	 17.230
				RAZEM	17.230
26 d.2.2	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
27 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
28 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.690	 3.690
				RAZEM	3.690
29 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 23.20+21.10	m ² m ²	 44.300	 44.300
				RAZEM	44.300
30 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23.20	m ² m ²	 23.200	 23.200
				RAZEM	23.200
31 d.2.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 23.20	m ² m ²	 23.200	 23.200
				RAZEM	23.200
32 d.2.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 26.0	m m	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
33 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 13.80+22.50+21.45+15.45	m ² m ²	 73.200	 73.200
				RAZEM	73.200
34 d.2.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1.31*1.49	m ² m ²	 1.952	 1.952
				RAZEM	1.952
35 d.2.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 13.80	m ² m ²	 13.800	 13.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-02 d.2.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 13.80+22.50	m ² m ²	RAZEM 36.300	13.800 36.300
37	NNRNKB d.2.2 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 2.91*(1.41+1.59)-0.90*2.05+2.91*(1.32+1.20+1.74+0.12+1.82)-0.90*2.05*2	m ² m ²	RAZEM 21.237	21.237 21.237
38	KNR-W 2-02 d.2.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6.14	m ² m ²	RAZEM 6.140	6.140 6.140
39	KNR-W 2-02 d.2.2 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 21.45	m ² m ²	RAZEM 21.450	21.450 21.450
40	KNR-W 2-02 d.2.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 15.45+21.10	m ² m ²	RAZEM 36.550	36.550 36.550
2.3		Roboty instalacyjne			
41	Analiza indywidualna d.2.3	Doprowadzenie odpływu kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia WC i pomieszczenia na odpady medyczne zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
42	KNR-W 2-15 d.2.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000 RAZEM	3.000 3.000
43	KNR-W 2-15 d.2.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
44	KNR-W 2-15 d.2.3 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	5.000 RAZEM	5.000 5.000
45	KNR-W 2-15 d.2.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
46	KNR-W 2-15 d.2.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2.000 RAZEM	2.000 2.000
47	KNR-W 2-15 d.2.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 2	kpl. kpl.	2.000 RAZEM	2.000 2.000
48	Analiza indywidualna d.2.3	Montaż oprawy oświetleniowej kompletnej wraz z ułożeniem przewodów elektrycznych i montażem wyłącznika - zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
49	Analiza indywidualna d.2.3	Przeniesienie istniejącego grzejnika c.o. wraz z doprowadzeniem instalacji 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
50	KNNR 5 d.2.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
3		Łazienka (pom. 1.4)			
3.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
51	KNR-W 4-01 d.3.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - grzwi wraz z ościeżnicą 1.00*2.05	m ² m ²	2.050 RAZEM	2.050 2.050
52	Analiza indywidualna d.3.1	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
53	KNR-W 4-01 d.3.1 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.85+0.89	m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
54	KNR-W 4-01 d.3.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		24.40	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
55	KNR-W 4-01 d.3.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych	m ²		
		0.21	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
56	KNR-W 4-01 d.3.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
		4.85	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
57	KNR 19-01 d.3.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		0.02*5.74+0.02*24.40+0.12*0.21+4.85*0.005	m ³	0.652	
				RAZEM	0.652
58	KNR 4-04 d.3.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.02*5.74+0.02*24.40+0.12*0.21+4.85*0.005	m ³	0.652	
				RAZEM	0.652
59	KNR 4-04 d.3.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 9 0.02*5.74+0.02*24.40+0.12*0.21+4.85*0.005	m ³	0.652	
				RAZEM	0.652
3.2		Roboty nowe			
60	KNR AT-02 d.3.2 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 2-02 d.3.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
62	KNR-W 2-02 d.3.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na elementach nowych	m ²		
		1.50*1.80+1.30*2.05*2	m ²	8.030	
				RAZEM	8.030
63	NNRNKB d.3.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4.85*2	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
64	KNR-W 4-01 d.3.2 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - tynki wcześniej usunięte	m ²		
		0.30*2.70*(8.79+5.84*2+5.85*2+4.87)	m ²	30.002	
				RAZEM	30.002
65	NNRNKB d.3.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		4.85	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
66	KNR AT-27 d.3.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		4.85	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
67	KNR-W 2-02 d.3.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		4.85	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
68	NNRNKB d.3.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		24.40	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
69	KNR AT-27 d.3.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		24.40	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
70	KNR-W 2-02 d.3.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		24.40	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
71	KNR-W 2-02 d.3.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24.40	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
3.3		Roboty instalacyjne			
72 d.3.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.3.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.3.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.3.3	Analiza indywidualna	Demontaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.3.3	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.3.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.3.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.3.3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.3.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.3.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.3.3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
83 d.3.3	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
84 d.3.3	Analiza indywidualna	Montaż oprawy oświetleniowej kompletnej wraz z ułożeniem przewodów elektrycznych i montażem wyłącznika - zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.3.3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.3.3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Brudownik (pom 1.5)			
4.1		Roboty nowe			
87 d.4.1	KNNR-W 3 0614-03 analogia	Uzupełnienie okładziny ściennej z płytek na kleju 0.80	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
88 d.4.1	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju 0.70	m ² m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
4.2		Roboty instalacyjne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR-W 4-02	Demontaż istniejącego brodzika wraz z zabudową	kpl.		
d.4.2	0234-07 analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 2-15	Zlewy żeliwne	szt.		
d.4.2	0229-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące z wyciąganym kranem o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4.2	0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.4.2	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4.2	0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 2-15	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.4.2	0116-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
95	KNR-W 2-15	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.4.2	0211-01	2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR-W 2-15	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.		
d.4.2	0130-01 analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
97	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
d.4.2	0230-05	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Komunikacja (pom. 1.6)			
5.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
98	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 0,90*2,05 i 0,95*2,05	szt.		
d.5.1	0353-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt		
d.5.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
100	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.5.1	0812-05 analogia	31.87+2.74	m ²	34.610	
				RAZEM	34.610
101	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
d.5.1	1202-09 analogia	55.41+36.00+30.35	m ²	121.760	
				RAZEM	121.760
102	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych	m ²		
d.5.1	0346-03	0.10*2.05+0.05*2.05	m ²	0.308	
				RAZEM	0.308
103	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
d.5.1	0116-04	0.02*34.61+0.12*0.308+121.76*0.005	m ³	1.338	
				RAZEM	1.338
104	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.5.1	1101-02	0.02*34.61+0.12*0.308+121.76*0.005	m ³	1.338	
				RAZEM	1.338
105	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.5.1	1101-05	Krotność = 9 0.02*34.61+0.12*0.308+121.76*0.005	m ³	1.338	
				RAZEM	1.338
5.2		Roboty nowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR-W 4-01 d.5.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.12*0.88*2.05	m ³ m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
107	KNR-W 2-02 d.5.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na elementach nowych 0.88*2.05	m ² m ²	1.804	
				RAZEM	1.804
108	KNR-W 2-02 d.5.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.05*2	m ² m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
109	NNRNKB d.5.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 55.41+36.00+2.83	m ² m ²	94.240	
				RAZEM	94.240
110	NNRNKB d.5.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 30.35+31.87	m ² m ²	62.220	
				RAZEM	62.220
111	NNRNKB d.5.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 30.35	m ² m ²	30.350	
				RAZEM	30.350
112	KNR-W 2-02 d.5.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 30.35	m ² m ²	30.350	
				RAZEM	30.350
113	KNR-W 2-02 d.5.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 28.30	m m	28.300	
				RAZEM	28.300
114	KNR-W 2-02 d.5.2 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 55.41	m ² m ²	55.410	
				RAZEM	55.410
115	KNR-W 2-02 d.5.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36.00+30.35	m ² m ²	66.350	
				RAZEM	66.350
116	Analiza indywidualna d.5.2	Montaż kątowników w narożach ścian 22	szt szt	22.000	
				RAZEM	22.000
5.3		Roboty instalacyjne			
117	KNR-W 4-02 d.5.3 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 0-35 d.5.3 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	Analiza indywidualna d.5.3	Montaż i włączenie oprawy oświetlenia nocnego w obwód oświetlenia korytarza 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Gabinet lekarski (pom. 1.7)			
6.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
120	KNR-W 4-01 d.6.1 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 11.08+1.48	m ² m ²	12.560	
				RAZEM	12.560
121	KNR-W 4-01 d.6.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit 2.93+23.21+12.35+10.55	m ² m ²	49.040	
				RAZEM	49.040
122	KNR 19-01 d.6.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 0.02*12.56+49.040*0.005	m ³ m ³	0.496	
				RAZEM	0.496
123	KNR 4-04 d.6.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*12.56+49.040*0.005	m ³ m ³	0.496	
				RAZEM	0.496

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.6.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*12.56+49.040*0.005	m ³ m ³	 0.496	 0.496
6.2		Roboty nowe		RAZEM	0.496
125 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 11.08+10.55	m ² m ²	 21.630	 21.630
126 d.6.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11.08	m ² m ²	 11.080	 11.080
127 d.6.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 11.08	m ² m ²	 11.080	 11.080
128 d.6.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 14.80	m m	 14.800	 14.800
129 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 1.48+2.93+23.21+12.35	m ² m ²	 39.970	 39.970
130 d.6.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.93	m ² m ²	 2.930	 2.930
131 d.6.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.93	m ² m ²	 2.930	 2.930
132 d.6.2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 23.21	m ² m ²	 23.210	 23.210
133 d.6.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12.35+10.55	m ² m ²	 22.900	 22.900
134 d.6.2	Analiza indywidualna	Obudowa rur kanalizacyjnych 10.0	m ² m ²	 10.000	 10.000
135 d.6.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 10.0	m ² m ²	 10.000	 10.000
6.3		Roboty instalacyjne		RAZEM	10.000
136 d.6.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
137 d.6.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
138 d.6.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
139 d.6.3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
140 d.6.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
141 d.6.3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142	KNR-W 2-15 d.6.3 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
143	KNNR-W 9 d.6.3 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
144	KNNR-W 9 d.6.3 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przelącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
7		Ambulatorium (pom. 1.8)		RAZEM	1.000
7.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
145	KNR-W 4-01 d.7.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych 0,95*2,05 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
146	Analiza indywidualna d.7.1	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
147	KNR-W 4-01 d.7.1 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 23.50+1.66	m ² m ²	 25.160	 25.160
148	KNR-W 4-01 d.7.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 27.23	m ² m ²	 27.230	 27.230
149	KNR-W 4-01 d.7.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych oraz rozebranie murków 0.58+0.05*2.05	m ² m ²	 0.683	 0.683
150	KNR-W 4-01 d.7.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 22.19	m ² m ²	 22.190	 22.190
151	KNR 19-01 d.7.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 0.02*25.16+0.02*27.23+0.12*0.683+22.19*0.005	m ³ m ³	 1.241	 1.241
152	KNR 4-04 d.7.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*25.16+0.02*27.23+0.12*0.683+22.19*0.005	m ³ m ³	 1.241	 1.241
153	KNR 4-04 d.7.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*25.16+0.02*27.23+0.12*0.683+22.19*0.005	m ³ m ³	 1.241	 1.241
7.2		Roboty nowe		RAZEM	1.241
154	KNR-W 2-02 d.7.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
155	NNRNKB d.7.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 23.50+22.19	m ² m ²	 45.690	 45.690
156	NNRNKB d.7.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23.50	m ² m ²	 23.500	 23.500
157	KNR-W 2-02 d.7.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 23.50	m ² m ²	 23.500	 23.500
158	KNR-W 2-02 d.7.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 16.60	m m	 16.600	 16.600
159	NNRNKB d.7.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	16.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27.23+22.19	m ²	49.420	
				RAZEM	49.420
160	KNR AT-27 d.7.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 23.50	m ² m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
161	KNR AT-27 d.7.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 27.23	m ² m ²	27.230	
				RAZEM	27.230
162	KNR-W 2-02 d.7.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 27.23	m ² m ²	27.230	
				RAZEM	27.230
163	KNR-W 2-02 d.7.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 22.19	m ² m ²	22.190	
				RAZEM	22.190
164	Analiza indywidualna d.7.2	Demontaż istniejącego blatu roboczego 0.82	m ² m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
165	Analiza indywidualna d.7.2	Dostawa i montaż nowego blatu roboczego 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7.3		Roboty instalacyjne			
166	KNR-W 4-02 d.7.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
167	KNR-W 4-02 d.7.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNR-W 4-02 d.7.3 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak dwukomorowy 1.50*1.20*2	kpl. kpl.	3.600	
				RAZEM	3.600
169	KNR-W 4-02 d.7.3 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNR-W 2-15 d.7.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR-W 2-15 d.7.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR-W 2-15 d.7.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNR-W 2-15 d.7.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
174	KNR-W 2-15 d.7.3 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
175	KNR-W 2-15 d.7.3 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
176	KNR-W 4-02 d.7.3 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
177	KNR-W 2-15 d.7.3 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178	KNR 0-35 d.7.3 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNNR-W 9 d.7.3 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 11	szt. szt.		
				11.000	
				RAZEM	11.000
180	KNNR-W 9 d.7.3 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8		Gabinet lekarski (pom. 1.9)			
8.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
181	KNR-W 4-01 d.8.1 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 16.50+1.50	m ² m ²		
				18.000	
				RAZEM	18.000
182	KNR-W 4-01 d.8.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej 2.30	m ² m ²		
				2.300	
				RAZEM	2.300
183	KNR-W 4-01 d.8.1 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit 21.56+12.31+15.70	m ² m ²		
				49.570	
				RAZEM	49.570
184	KNR 19-01 d.8.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 0.02*18.00+0.02*2.30+49.57*0.005	m ³ m ³		
				0.654	
				RAZEM	0.654
185	KNR 4-04 d.8.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*18.00+0.02*2.30+49.57*0.005	m ³ m ³		
				0.654	
				RAZEM	0.654
186	KNR 4-04 d.8.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*18.00+0.02*2.30+49.57*0.005	m ³ m ³		
				0.654	
				RAZEM	0.654
8.2		Roboty nowe			
187	NNRNKB d.8.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 16.50+15.70	m ² m ²		
				32.200	
				RAZEM	32.200
188	NNRNKB d.8.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 16.50	m ² m ²		
				16.500	
				RAZEM	16.500
189	KNR-W 2-02 d.8.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 16.50	m ² m ²		
				16.500	
				RAZEM	16.500
190	KNR-W 2-02 d.8.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 15.00	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
191	NNRNKB d.8.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 2.77+21.56+12.31	m ² m ²		
				36.640	
				RAZEM	36.640
192	KNR AT-27 d.8.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.77	m ² m ²		
				2.770	
				RAZEM	2.770
193	KNR-W 2-02 d.8.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.77	m ² m ²		
				2.770	
				RAZEM	2.770
194	KNR-W 2-02 d.8.2 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 22.56	m ² m ²		
				22.560	
				RAZEM	22.560
195	KNR-W 2-02 d.8.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12.31+15.70	m ² m ²		
				28.010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.3		Roboty instalacyjne		RAZEM	28.010
196 d.8.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
197 d.8.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
198 d.8.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
199 d.8.3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
200 d.8.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
201 d.8.3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii 2	szt. szt.	2.000	2.000
202 d.8.3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
203 d.8.3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 4	szt. szt.	4.000	4.000
204 d.8.3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przelącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	1.000	1.000
9		Gabinet lekarski (pom. 1.10)			
9.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
205 d.9.1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 17.75+1.41	m ² m ²	19.160	19.160
206 d.9.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.17	m ² m ²	2.170	2.170
207 d.9.1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit 24.33+12.88+16.77	m ² m ²	53.980	53.980
208 d.9.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 0.02*19.16+0.02*2.17+53.98*0.005	m ³ m ³	0.697	0.697
209 d.9.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*19.16+0.02*2.17+53.98*0.005	m ³ m ³	0.697	0.697
210 d.9.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*19.16+0.02*2.17+53.98*0.005	m ³ m ³	0.697	0.697
9.2		Roboty nowe			
211 d.9.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na elementach nowych 0.88*2.05	m ² m ²	1.804	1.804
212 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 17.61+16.77	m ² m ²	34.380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213	NNRNKB d.9.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 17.61	m ² m ²	RAZEM 17.610	34.380 17.610
214	KNR-W 2-02 d.9.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 17.61	m ² m ²	RAZEM 17.610	17.610
215	KNR-W 2-02 d.9.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 15.50	m m	RAZEM 15.500	15.500
216	NNRNKB d.9.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2.93+24.33+12.88	m ² m ²	RAZEM 40.140	40.140
217	KNR AT-27 d.9.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2.93	m ² m ²	RAZEM 2.930	2.930
218	KNR-W 2-02 d.9.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.93	m ² m ²	RAZEM 2.930	2.930
219	KNR-W 2-02 d.9.2 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 24.33	m ² m ²	RAZEM 24.330	24.330
220	KNR-W 2-02 d.9.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12.88+16.77	m ² m ²	RAZEM 29.650	29.650
9.3		Roboty instalacyjne			
221	KNR-W 4-02 d.9.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
222	KNR-W 4-02 d.9.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
223	KNR-W 2-15 d.9.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
224	KNR-W 2-15 d.9.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
225	KNR-W 2-15 d.9.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
226	KNR-W 2-15 d.9.3 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii 2	szt. szt.	2.000	2.000
227	KNR-W 2-15 d.9.3 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
228	KNNR-W 9 d.9.3 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
229	KNNR-W 9 d.9.3 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	1.000	1.000
10		Węzeł cieplny (pom. 1.11, 1.12)			
10.1		Roboty instalacyjne			
230	KNR-W 2-15 d.10. 0418-05 1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
231 d.10. 1	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostaticzne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
232 d.10. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
233 d.10. 1	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Pokój kierownika (pom. 1.13)			
11.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
234 d.11. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		16.33+1.67	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
235 d.11. 1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
		29.47+12.84+15.55	m ²	57.860	
				RAZEM	57.860
236 d.11. 1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		0.02*18.00+57.86*0.005	m ³	0.649	
				RAZEM	0.649
237 d.11. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.02*18.00+57.86*0.005	m ³	0.649	
				RAZEM	0.649
238 d.11. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.02*18.00+57.86*0.005	m ³	0.649	
				RAZEM	0.649
11.2		Roboty nowe			
239 d.11. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		16.33+15.55	m ²	31.880	
				RAZEM	31.880
240 d.11. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		16.33	m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
241 d.11. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		16.33	m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
242 d.11. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		16.70	m	16.700	
				RAZEM	16.700
243 d.11. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		1.67+29.47+12.84	m ²	43.980	
				RAZEM	43.980
244 d.11. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		29.47	m ²	29.470	
				RAZEM	29.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245 d.11. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		12.84+15.55	m ²	28.390	
				RAZEM	28.390
11.3		Roboty instalacyjne			
246 d.11. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
247 d.11. 3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
248 d.11. 3	Analiza indywidualna	Ułożenie przewodów instalacji elektrycznej do gniazd 230V	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Pom. socjalne (pom. 1.14) Magazyn leków (pom. 1.15)			
12.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
249 d.12. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 0,75*2,05	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
250 d.12. 1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
251 d.12. 1	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie ze ścianki z płyt g-k ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 0,75*2,05 (do ponownego montażu)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
252 d.12. 1	KNNR 2 1702-01 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
		16.33	m ²	16.330	
				RAZEM	16.330
253 d.12. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		16.65+2.66	m ²	19.310	
				RAZEM	19.310
254 d.12. 1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
		30.96+14.34+17.15	m ²	62.450	
				RAZEM	62.450
255 d.12. 1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		0.02*19.31+0.10*16.33+62.45*0.005	m ³	2.331	
				RAZEM	2.331
256 d.12. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.02*19.31+0.10*16.33+62.45*0.005	m ³	2.331	
				RAZEM	2.331
257 d.12. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.02*19.31+0.10*16.33+62.45*0.005	m ³	2.331	
				RAZEM	2.331
12.2		Roboty nowe			
258 d.12. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wcześniej zdemontowane	m ²		
		0.75*2.05	m ²	1.538	
				RAZEM	1.538
259 d.12. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.00+17.15	m ²	35.150	
				RAZEM	35.150
260	NNRNKB d.12. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
261	KNR-W 2-02 d.12. 1111-03 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
262	KNR-W 2-02 d.12. 1115-02 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		17.30	m	17.300	
				RAZEM	17.300
263	NNRNKB d.12. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		1.73+30.96+14.34	m ²	47.030	
				RAZEM	47.030
264	KNR-W 2-02 d.12. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		30.96	m ²	30.960	
				RAZEM	30.960
265	KNR-W 2-02 d.12. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		14.34+17.15	m ²	31.490	
				RAZEM	31.490
12.3		Roboty instalacyjne			
266	KNNR-W 9 d.12. 0401-01 3	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
267	KNNR 5 d.12. 0308-01 3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
268	Analiza indywidualna d.12. 3 3	Ułożenie przewodów instalacji elektrycznej do gniazd 230V	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Pom. administracyjno-socjalne (pom. 1.16)			
13.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
269	KNR-W 4-01 d.13. 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		22.93+2.49	m ²	25.420	
				RAZEM	25.420
270	KNR-W 4-01 d.13. 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		16.33+16.47	m ²	32.800	
				RAZEM	32.800
271	Analiza indywidualna d.13. 1 1	Demontaż kasetonów sufitowych	m ²		
		21.83	m ²	21.830	
				RAZEM	21.830
272	KNR-W 4-01 d.13. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
		22.93+2.49+36.44	m ²	61.860	
				RAZEM	61.860
273	KNR 19-01 d.13. 0116-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		0.02*25.42+0.02*32.80+61.86*0.005+21.83*0.015	m ³	1.801	
				RAZEM	1.801

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
274 d.13. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*25.42+0.02*32.80+61.86*0.005+21.83*0.015	m ³ m ³	 1.801	 RAZEM 1.801
275 d.13. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*25.42+0.02*32.80+61.86*0.005+21.83*0.015	m ³ m ³	 1.801	 RAZEM 1.801
13.2		Roboty nowe			
276 d.13. 2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	 RAZEM 1.845
277 d.13. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 22.93	m ² m ²	 22.930	 RAZEM 22.930
278 d.13. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 22.93	m ² m ²	 22.930	 RAZEM 22.930
279 d.13. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 22.93	m ² m ²	 22.930	 RAZEM 22.930
280 d.13. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 24.90	m m	 24.900	 RAZEM 24.900
281 d.13. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2.49+16.47+36.44+15.90	m ² m ²	 71.300	 RAZEM 71.300
282 d.13. 2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 16.47	m ² m ²	 16.470	 RAZEM 16.470
283 d.13. 2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 16.47	m ² m ²	 16.470	 RAZEM 16.470
284 d.13. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 36.44	m ² m ²	 36.440	 RAZEM 36.440
285 d.13. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 15.90	m ² m ²	 15.900	 RAZEM 15.900
286 d.13. 2	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż kasetonów sufitowych 21.83	m ² m ²	 21.830	 RAZEM 21.830
13.3		Roboty instalacyjne			
287 d.13. 3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
288 d.13. 3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
289 d.13. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
290 d.13. 3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
291 d.13. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
292 d.13. 3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
293 d.13. 3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Pom. administracyjno-socjalne (pom. 1.17)			
14.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
294 d.14. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych 0,80*2,05	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
295 d.14. 1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
296 d.14. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		10.72+1.18	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
297 d.14. 1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		18.36	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
298 d.14. 1	Analiza indywidualna	Demontaż kasetonów sufitowych	m ²		
		10.10	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
299 d.14. 1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m ²		
		10.18+9.74	m ²	19.920	
				RAZEM	19.920
300 d.14. 1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		0.02*11.90+0.02*18.36+19.92*0.005+10.10*0.015	m ³	0.856	
				RAZEM	0.856
301 d.14. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.02*11.90+0.02*18.36+19.92*0.005+10.10*0.015	m ³	0.856	
				RAZEM	0.856
302 d.14. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.02*11.90+0.02*18.36+19.92*0.005+10.10*0.015	m ³	0.856	
				RAZEM	0.856
14.2		Roboty nowe			
303 d.14. 2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		1.85+1.10	m ²	2.950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304	NNRNKB d.14. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	2.950
		10.74	m ²	10.740	
				RAZEM	10.740
305	NNRNKB d.14. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		10.74	m ²	10.740	
				RAZEM	10.740
306	KNR-W 2-02 d.14. 1111-03 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		10.74	m ²	10.740	
				RAZEM	10.740
307	KNR-W 2-02 d.14. 1115-02 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		11.70	m	11.700	
				RAZEM	11.700
308	NNRNKB d.14. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		1.17+10.18+9.74	m ²	21.090	
				RAZEM	21.090
309	KNR-W 2-02 d.14. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		10.18	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
310	KNR-W 2-02 d.14. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		9.74	m ²	9.740	
				RAZEM	9.740
311	Analiza indywidualna d.14. 2	Dostawa i motaż kasetonów sufitowych	m ²		
		10.10	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
15		Korytarz (pom. 2.1.)			
15.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
312	KNR-W 4-01 d.15. 1202-08 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
		12.61+22.16+8.44	m ²	43.210	
				RAZEM	43.210
313	KNR 19-01 d.15. 0116-04 1 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³		
		43.21*0.005	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
314	KNR 4-04 d.15. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		43.21*0.005	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
315	KNR 4-04 d.15. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		43.21*0.005	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
15.2		Roboty nowe			
316	NNRNKB d.15. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		22.16+8.44	m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
317	NNRNKB d.15. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.61	m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
318	KNR 9-24 d.15. 0102-03 2	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12.61+22.16+8.44	m ²	43.210	
				RAZEM	43.210
319 d.15. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		22.16	m ²	22.160	
				RAZEM	22.160
320 d.15. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		12.61+8.44	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
321 d.15. 2	Analiza indywidualna	Montaż kątowników w narożach ścian	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15.3		Roboty instalacyjne			
322 d.15. 3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
323 d.15. 3	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
324 d.15. 3	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
325 d.15. 3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
326 d.15. 3	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Ubikacja (pom. 2.2)			
16.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
327 d.16. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 0,70*2,05	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
328 d.16. 1	KNNR-W 3 1003-04 analogia	Usunięcie powłok malarskich ze sufitów	m ²		
		4.62	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
329 d.16. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³		
		4.62*0.005	m ³	0.023	
				RAZEM	0.023
330 d.16. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		4.62*0.005	m ³	0.023	
				RAZEM	0.023
331 d.16. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		4.62*0.005	m ³	0.023	
				RAZEM	0.023
16.2		Roboty nowe			
332 d.16. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	m ²		
		0.70*2.05*2	m ²	2.870	
				RAZEM	2.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
333 d.16. 2	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - tynki wcześniej usunięte 0.30*(2.70*(4.80*2+3.59*2+5.96*2+3.75+8.59))	m ² m ²	 33.242	 33.242
				RAZEM	33.242
334 d.16. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 4.62	m ² m ²	 4.620	 4.620
				RAZEM	4.620
335 d.16. 2	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.62	m ² m ²	 4.620	 4.620
				RAZEM	4.620
16.3		Roboty instalacyjne			
336 d.16. 3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
337 d.16. 3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
338 d.16. 3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
339 d.16. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
340 d.16. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
341 d.16. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
342 d.16. 3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
343 d.16. 3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
344 d.16. 3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17		Łazienka (pom. 2.3)			
17.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
345 d.17. 1	KNNR-W 3 1003-04 analogia	Usunięcie powłok malarskich ze sufitów 3.45	m ² m ²	 3.450	 3.450
				RAZEM	3.450
346 d.17. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 3.45*0.005	m ³ m ³	 0.017	 0.017
				RAZEM	0.017
347 d.17. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.45*0.005	m ³	0.017	
				RAZEM	0.017
348 d.17. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 3.45*0.005	m ³ m ³	 0.017	
				RAZEM	0.017
17.2		Roboty nowe			
349 d.17. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 3.45	m ² m ²	 3.450	
				RAZEM	3.450
350 d.17. 2	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.45	m ² m ²	 3.450	
				RAZEM	3.450
17.3		Roboty instalacyjne			
351 d.17. 3	KNR-W 4-02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
352 d.17. 3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18		Brudownik (pom. 2.4)			
18.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
353 d.18. 1	KNNR-W 3 1003-04 analogia	Usunięcie powłok malarskich ze sufitów 1.11	m ² m ²	 1.110	
				RAZEM	1.110
354 d.18. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 1.11*0.005	m ³ m ³	 0.006	
				RAZEM	0.006
355 d.18. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 1.11*0.005	m ³ m ³	 0.006	
				RAZEM	0.006
356 d.18. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 1.11*0.005	m ³ m ³	 0.006	
				RAZEM	0.006
18.2		Roboty nowe			
357 d.18. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.11	m ² m ²	 1.110	
				RAZEM	1.110
358 d.18. 2	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.11	m ² m ²	 1.110	
				RAZEM	1.110
18.3		Roboty instalacyjne			
359 d.18. 3	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
360 d.18. 3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
361 d.18. 3	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362	KNR-W 2-15 d.18. 0137-02 3	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
363	KNR-W 2-15 d.18. 0116-07 3	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
364	KNR-W 2-15 d.18. 0130-01 3 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19		Komunikacja (pom. 2.5.)			
19.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
365	KNR-W 4-01 d.19. 1202-08 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
		72.40+28.41+30.18	m ²	130.990	
				RAZEM	130.990
366	KNR 19-01 d.19. 0116-04 1 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³		
		130.99*0.005	m ³	0.655	
				RAZEM	0.655
367	KNR 4-04 d.19. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		130.99*0.005	m ³	0.655	
				RAZEM	0.655
368	KNR 4-04 d.19. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		130.99*0.005	m ³	0.655	
				RAZEM	0.655
19.2		Roboty nowe			
369	NNRNKB d.19. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		72.40+28.41	m ²	100.810	
				RAZEM	100.810
370	NNRNKB d.19. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		30.18	m ²	30.180	
				RAZEM	30.180
371	KNR 9-24 d.19. 0102-03 2	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
		72.40+28.41+30.18	m ²	130.990	
				RAZEM	130.990
372	KNR-W 2-02 d.19. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		72.40	m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
373	KNR-W 2-02 d.19. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		28.41+30.18	m ²	58.590	
				RAZEM	58.590
19.3		Roboty instalacyjne			
374	KNR-W 4-02 d.19. 0521-02 3	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
375	KNR-W 2-15 d.19. 0418-05 3	Grzejniki stalowe dwupłytkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376 d.19. 3	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
377 d.19. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
378 d.19. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	Pokój ratowników (pom. 2.6.)				
20.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe				
379 d.20. 1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany i sufit	m ²		
		12.68+16.50+10.66	m ²	39.840	
				RAZEM	39.840
380 d.20. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³		
		39.84*0.005	m ³	0.199	
				RAZEM	0.199
381 d.20. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		39.84*0.005	m ³	0.199	
				RAZEM	0.199
382 d.20. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		39.84*0.005	m ³	0.199	
				RAZEM	0.199
20.2	Roboty nowe				
383 d.20. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		12.68+16.50	m ²	29.180	
				RAZEM	29.180
384 d.20. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		10.66	m ²	10.660	
				RAZEM	10.660
385 d.20. 2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
		12.68+16.50+10.66	m ²	39.840	
				RAZEM	39.840
386 d.20. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		12.68	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
387 d.20. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		16.50+10.66	m ²	27.160	
				RAZEM	27.160
20.3	Roboty instalacyjne				
388 d.20. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
389 d.20. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Pokój kierowców (pom. 2.7.)				
21.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		41.79*0.005	m ³	0.209	
				RAZEM	0.209
22.2		Roboty nowe			
405 d.22. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 14.66+16.50	m ² m ²	 31.160	
				RAZEM	31.160
406 d.22. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 10.63	m ² m ²	 10.630	
				RAZEM	10.630
407 d.22. 2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 14.66+16.50+10.63	m ² m ²	 41.790	
				RAZEM	41.790
408 d.22. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 14.66	m ² m ²	 14.660	
				RAZEM	14.660
409 d.22. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 16.50+10.63	m ² m ²	 27.130	
				RAZEM	27.130
22.3		Roboty instalacyjne			
410 d.22. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
411 d.22. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przelącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23		Pokój kierowców (pom. 2.9.)			
23.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
412 d.23. 1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany i sufit 20.68+24.27+10.25	m ² m ²	 55.200	
				RAZEM	55.200
413 d.23. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 55.20*0.005	m ³ m ³	 0.276	
				RAZEM	0.276
414 d.23. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 55.20*0.005	m ³ m ³	 0.276	
				RAZEM	0.276
415 d.23. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 55.20*0.005	m ³ m ³	 0.276	
				RAZEM	0.276
23.2		Roboty nowe			
416 d.23. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 20.68+24.27	m ² m ²	 44.950	
				RAZEM	44.950
417 d.23. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 10.25	m ² m ²	 10.250	
				RAZEM	10.250
418 d.23. 2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 20.68+24.27+10.25	m ² m ²	 55.200	
				RAZEM	55.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
419 d.23. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 20.68	m ² m ²	 20.680	 20.680
				RAZEM	20.680
420 d.23. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 24.27+10.25	m ² m ²	 34.520	 34.520
				RAZEM	34.520
23.3		Roboty instalacyjne			
421 d.23. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
422 d.23. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24		Pokój ratowników (pom 2.10)			
24.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
423 d.24. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
424 d.24. 1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
425 d.24. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych 0.10*2.05	m ² m ²	 0.205	 0.205
				RAZEM	0.205
426 d.24. 1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit 14.54+16.38+10.70	m ² m ²	 41.620	 41.620
				RAZEM	41.620
427 d.24. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 41.62*0.005+0.12*0.205	m ³ m ³	 0.233	 0.233
				RAZEM	0.233
428 d.24. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 41.62*0.005+0.12*0.205	m ³ m ³	 0.233	 0.233
				RAZEM	0.233
429 d.24. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 41.62*0.005+0.12*0.205	m ³ m ³	 0.233	 0.233
				RAZEM	0.233
24.2		Roboty nowe			
430 d.24. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
431 d.24. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 14.54+16.38	m ² m ²	 30.920	 30.920
				RAZEM	30.920
432 d.24. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 10.70	m ² m ²	 10.700	 10.700
				RAZEM	10.700
433 d.24. 2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14.54+16.38+10.70	m ²	41.620	
				RAZEM	41.620
434 d.24. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		14.54	m ²	14.540	
				RAZEM	14.540
435 d.24. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		16.38+10.70	m ²	27.080	
				RAZEM	27.080
24.3		Roboty instalacyjne			
436 d.24. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
437 d.24. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25		Pokój ratowników (pom 2.11)			
25.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
438 d.25. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
439 d.25. 1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
440 d.25. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych	m ²		
		0.10*2.05	m ²	0.205	
				RAZEM	0.205
441 d.25. 1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
		14.34+16.11+10.41	m ²	40.860	
				RAZEM	40.860
442 d.25. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³		
		40.68*0.005+0.12*0.205	m ³	0.228	
				RAZEM	0.228
443 d.25. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		40.68*0.005+0.12*0.205	m ³	0.228	
				RAZEM	0.228
444 d.25. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		40.68*0.005+0.12*0.205	m ³	0.228	
				RAZEM	0.228
25.2		Roboty nowe			
445 d.25. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
446 d.25. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		14.34+16.11	m ²	30.450	
				RAZEM	30.450
447 d.25. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		10.41	m ²	10.410	
				RAZEM	10.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
448 d.25. 2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 14.34+16.11+10.41	m ² m ²	 40.860	 40.860
				RAZEM	40.860
449 d.25. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 14.34	m ² m ²	 14.340	 14.340
				RAZEM	14.340
450 d.25. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 16.11+10.41	m ² m ²	 26.520	 26.520
				RAZEM	26.520
25.3		Roboty instalacyjne			
451 d.25. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
452 d.25. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26		Pokój kierowców (pom 2.12)			
26.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
453 d.26. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
454 d.26. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
455 d.26. 1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej i okiennej 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
456 d.26. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 25.05+1.65	m ² m ²	 26.700	 26.700
				RAZEM	26.700
457 d.26. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych 0.12*2.05	m ² m ²	 0.246	 0.246
				RAZEM	0.246
458 d.26. 1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 22.57+24.35+24.29	m ² m ²	 71.210	 71.210
				RAZEM	71.210
459 d.26. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 0.02*26.70+0.12*0.246+71.21*0.005	m ³ m ³	 0.920	 0.920
				RAZEM	0.920
460 d.26. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*26.70+0.12*0.246+71.21*0.005	m ³ m ³	 0.920	 0.920
				RAZEM	0.920
461 d.26. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*26.70+0.12*0.246+71.21*0.005	m ³ m ³	 0.920	 0.920
				RAZEM	0.920
26.2		Roboty nowe			
462 d.26. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
463	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.26.	202 1025-04				
2		1.07*1.74*2	m ²	3.724	
				RAZEM	3.724
464	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.26.	202 1134-01				
2		25.05+24.29	m ²	49.340	
				RAZEM	49.340
465	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.26.	202 1130-02				
2		25.05	m ²	25.050	
				RAZEM	25.050
466	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.26.	1111-03				
2		25.05	m ²	25.050	
				RAZEM	25.050
467	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.26.	1115-02				
2		16.50	m	16.500	
				RAZEM	16.500
468	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.26.	202 1134-02				
2		1.65+22.57+24.35	m ²	48.570	
				RAZEM	48.570
469	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
d.26.	0102-03				
2		22.57+24.35+24.29	m ²	71.210	
				RAZEM	71.210
470	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.26.	1508-02				
2		22.57	m ²	22.570	
				RAZEM	22.570
471	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.26.	1510-01				
2		24.35+24.29	m ²	48.640	
				RAZEM	48.640
26.3		Roboty instalacyjne			
472	KNNR-W 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.26.	0402-01				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
473	KNNR-W 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.26.	0401-01				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
474	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.26.	0308-01				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27		Pomieszczenie socjalne (pom 2.13)			
27.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
475	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
d.27.	0353-04				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
476	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt.		
d.27.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
477 d.27. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych 0.10*2.05	m ² m ²	 0.205	 0.205
				RAZEM	0.205
478 d.27. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 16.97+1.27	m ² m ²	 18.240	 18.240
				RAZEM	18.240
479 d.27. 1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit 17.10+18.75+16.16	m ² m ²	 52.010	 52.010
				RAZEM	52.010
480 d.27. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 0.02*18.24+0.12*0.205+52.01*0.005	m ³ m ³	 0.649	 0.649
				RAZEM	0.649
481 d.27. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*18.24+0.12*0.205+52.01*0.005	m ³ m ³	 0.649	 0.649
				RAZEM	0.649
482 d.27. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*18.24+0.12*0.205+52.01*0.005	m ³ m ³	 0.649	 0.649
				RAZEM	0.649
27.2		Roboty nowe			
483 d.27. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
484 d.27. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 16.16+16.97	m ² m ²	 33.130	 33.130
				RAZEM	33.130
485 d.27. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 16.97	m ² m ²	 16.970	 16.970
				RAZEM	16.970
486 d.27. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 16.97	m ² m ²	 16.970	 16.970
				RAZEM	16.970
487 d.27. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 12.70	m m	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
488 d.27. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 17.10+18.75	m ² m ²	 35.850	 35.850
				RAZEM	35.850
489 d.27. 2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 17.10+18.75+16.16	m ² m ²	 52.010	 52.010
				RAZEM	52.010
490 d.27. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 17.10	m ² m ²	 17.100	 17.100
				RAZEM	17.100
491 d.27. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 18.75+16.16	m ² m ²	 34.910	 34.910
				RAZEM	34.910
27.3		Roboty instalacyjne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
492 d.27. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
493 d.27. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przelącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
494 d.27. 3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28		Szatnia (pom. 2.14)			
28.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
495 d.28. 1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit 48.54+56.37+24.52	m ² m ²	 129.430	 129.430
				RAZEM	129.430
496 d.28. 1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 129.43*0.005	m ³ m ³	 0.647	 0.647
				RAZEM	0.647
497 d.28. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 129.43*0.005	m ³ m ³	 0.647	 0.647
				RAZEM	0.647
498 d.28. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 129.43*0.005	m ³ m ³	 0.647	 0.647
				RAZEM	0.647
28.2		Roboty nowe			
499 d.28. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 48.54+56.37	m ² m ²	 104.910	 104.910
				RAZEM	104.910
500 d.28. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 24.52	m ² m ²	 24.520	 24.520
				RAZEM	24.520
501 d.28. 2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 48.54+56.37+24.52	m ² m ²	 129.430	 129.430
				RAZEM	129.430
502 d.28. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 48.54	m ² m ²	 48.540	 48.540
				RAZEM	48.540
503 d.28. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 56.37+24.52	m ² m ²	 80.890	 80.890
				RAZEM	80.890
28.3		Roboty instalacyjne			
504 d.28. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29		Klatka schodowa			
29.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
505 d.29. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju 12.92+1.06	m ² m ²	 13.980	 13.980
				RAZEM	13.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
506	KNR-W 4-01 d.29. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit 19.93+21.44+8.55	m ² m ²	 49.920	 49.920
507	KNR 19-01 d.29. 0116-04 1 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 0.02*13.98+49.92*0.005	m ³ m ³	 0.529	 0.529
508	KNR 4-04 d.29. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.02*13.98+49.92*0.005	m ³ m ³	 0.529	 0.529
509	KNR 4-04 d.29. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.02*13.98+49.92*0.005	m ³ m ³	 0.529	 0.529
29.2		Roboty nowe		RAZEM	0.529
510	NNRNKB d.29. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 12.92+8.55	m ² m ²	 21.470	 21.470
511	NNRNKB d.29. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 12.92	m ² m ²	 12.920	 12.920
512	KNR-W 2-02 d.29. 1111-03 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 12.92	m ² m ²	 12.920	 12.920
513	KNR-W 2-02 d.29. 1115-02 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 10.60	m m	 10.600	 10.600
514	NNRNKB d.29. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 19.93+21.44+1.06	m ² m ²	 42.430	 42.430
515	KNR 9-24 d.29. 0102-03 2	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 19.93+21.44+8.55	m ² m ²	 49.920	 49.920
516	KNR-W 2-02 d.29. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 19.93	m ² m ²	 19.930	 19.930
517	KNR-W 2-02 d.29. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 21.44+8.55	m ² m ²	 29.990	 29.990
518	Analiza indywidualna d.29. 2 2	Demontaż istniejącej balustrady i jej montaż w nowym miejscu wraz z malowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
30		Węzeł cieplny - wyposażenie		RAZEM	1.000
519	KNR-W 2-15 d.30 0505-02 1	Wymiennik c.o. typ XB 37H-1-10 (z gwintem zewnętrznym i końcówkami do spawania) wraz z izolacją i podstawą 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
520	KNR 7-08 d.30 0103-02 1	Zawór regulacyjny typ VM-2 dn 15 mm Kvs=1,0 m ³ /h z napędem elektrycznym AMV-33 (z gwintem zewnętrznym i końcówkami do spawania) 1	ukl. ukl.	 1.000	 1.000
521	KNR 7-08 d.30 0102-01	Czujnik oporowy opaskowy typ ESM11	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
522	KNR 0-31 d.30 0209-08	Filtry siatkowe FS3 dn 25 gwintowany	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
523	KNR 7-07 d.30 0102-01	Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - pompa cyrkulacyjna c.w.u typu Star-Z 20/4 1x230V	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
524	KNR-W 2-15 d.30 0526-02	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 dn20, p=0,6 MPa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
525	KNR-W 2-15 d.30 0530-03	Termometr prosty techniczny 0-100 st C	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
526	KNR-W 2-15 d.30 0530-04	Manometry tarczowe 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
527	KNR INSTAL d.30 0111-04	Magnetyzer MI-mini dn 32 gwintowany kvs<3,6 m3/h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
528	KNR 7-08 d.30 0102-01	Termostat zabezpieczający typ ST-1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
529	KNR 7-08 d.30 0102-01	Czujnik zanurzeniowy ESMU l=100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
530	KNR 7-08 d.30 0102-01	Elektroniczny regulator ciśnienia ERP-01-01	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
531	KNR-W 2-15 d.30 0526-03 analogia	Zawór zwrotny dn 32 gwintowany typ 601	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
532	KNR-W 2-15 d.30 0526-02 analogia	Zawór zwrotny dn 20 gwintowany typ 601	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
533	KNR-W 2-15 d.30 0507-01 analogia	Stabilizator c.w.u. SCWA - 200 emaliowany	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
534	KNNR 4 d.30 0411-06	Zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 50 p=1,0 MPa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
535	KNNR 4 d.30 0411-05	Zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 32 p=1,0 MPa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
536	KNNR 4 d.30 0411-03	Zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 20 p=1,0 MPa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31		Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji			
537	KNR-W 2-15 d.31 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody do wody zimnej z rur PP PN16 fi 50 26.0	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
538	KNR-W 2-15 d.31 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody do wody zimnej z rur PP PN16 fi 20 9	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
539 d.31	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP PN20 Stabi fi 25 32.0	m m	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
540 d.31	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody do wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP PN20 Stabi fi 20 35.0	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
541 d.31	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody do wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP PN20 Stabi fi 15 62.0	m m	 62.000	 62.000
				RAZEM	62.000
542 d.31	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów PP PN16 fi 50 otuliną izolacyjną gr. 9 mm 26.0	m m	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
543 d.31	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów PP PN16 fi 20 otuliną izolacyjną gr. 9 mm 9.0	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
544 d.31	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów PP PN20 Stabi Al fi 25 otulinami gr. 30 mm 32.0	m m	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
545 d.31	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów PP PN20 Stabi Al fi 20 otulinami gr. 20 mm 35.0	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
546 d.31	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów PP PN20 Stabi Al fi 15 otulinami gr. 20 mm 62.0	m m	 62.000	 62.000
				RAZEM	62.000
547 d.31	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 164.0	m m	 164.000	 164.000
				RAZEM	164.000
548 d.31	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 164.0	m prób. m	 164.000	 1.000
				RAZEM	164.000
549 d.31	Analiza indywidualna	Wykonanie przejść przez ściany z zabezpieczeniem p.poż. 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
550 d.31	Analiza indywidualna	Wykonanie przejść przez ściany i stropy 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32		Instalacje elektryczne			
551 d.32	Analiza indywidualna	Montaż głównego wyłącznika prądu zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
552 d.32	Analiza indywidualna	Montaż rozdzielni głównej zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Wiatrołap (pom. 1.1.)						
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
1	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				2.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
2	KNR-W 4-01 d.1. 1202-08 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
3	KNR 19-01 d.1. 0116-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				0.103	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
4	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.103	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
5	KNR 4-04 d.1. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.103	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
1.2		Roboty nowe						
6	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				11.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
7	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				3.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8	KNR 9-24	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				11.890	
d.1.	0102-03							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.624				
		-- Materiały --						
	2380100BASF	zaprawa tynkarska cementowo-wapienna	kg	25.500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg budowlany	m-g	0.031				
	39000	środek transportowy	m-g	0.018				
9	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²				1.900	
d.1.	1130-01							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.170				
		-- Materiały --						
	202x048	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.010				
	39599	środek transportowy	m-g	0.010				
10	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				1.900	
d.1.	1111-03							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.850				
		-- Materiały --						
	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.037				
11	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				1.670	
d.1.	1115-02							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.410				
		-- Materiały --						
	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				5.040	
d.1.	1508-02							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.328				
		-- Materiały --						
	1510210	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1530999 0000000	rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
13 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				6.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
2		Korytarz (pom. 1.2) Pomieszczenie na odpady medyczne (pom. 1.3)						
2.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
14 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 1,05*1,45	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
15 d.2. 1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt				2.000	
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				
16 d.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				25.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
17 d.2. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²				7.799	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950				
18 d.2. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych	m ²				0.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950				
19 d.2. 1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²				82.375	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
20 d.2. 1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				1.975	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
21 d.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				1.975	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
22 d.2. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				1.975	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
2.2		Roboty nowe						
23 d.2. 2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³				3.115	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.150				
	2200110	-- Materiały -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	34.500				
	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	18.000				
	1720299	wapno suchogaszone	kg	10.600				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.095				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.130				
	34312	wyciąg	m-g	0.900				
24 d.2. 2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²				1.325	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.510				
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.200				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.600				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.050				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.040				
25 d.2. 2	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²				17.230	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.130				
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	2.060				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.760				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.050				
	2310099	płyty z wełny mineralnej	m ²	1.030				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.037				
26	KNR AT-02 d.2. 2058-01 2	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.650				
	1341099	-- Materiały -- kotwy do ościeżnicy	szt.	6.180				
	1332400	gwoździe stolarskie	kg	0.050				
	1478500	pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)	dm ³	0.120				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	1.500				
	2715299	ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończone	szt.	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.028				
	39500	środek transportowy	m-g	0.024				
27	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	m ²				1.845	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe	m ²	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.040				
	39000	środek transportowy	m-g	0.020				
28	KNR-W 2-02 d.2. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²				3.690	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.040				
	39000	środek transportowy	m-g	0.020				
29	NNRNKB 202 d.2. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				44.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
30	NNRNKB 202 d.2. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				23.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.010 0.010				
31 d.2. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				23.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
32 d.2. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				26.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
33 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				73.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
34 d.2. 2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				1.952	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.150				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				
35 d.2. 2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				13.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.130				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	AT27026 0000000 46100	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	kg % m-g	1.340 2.000 0.020				
36 d.2. 2	KNR-W 2-02 0840-05 2 999 2530099 1554299 2380699 0000000 34000 39000	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej -- Robocizna -- -- Materiały -- płytki ściennie zaprawa klejąca (sucha mieszanka) zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg % m-g m-g				36.300	
37 d.2. 2	NNRNKB 202 2012-04 2 999 202x095 0000000 34000 39599	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 -- Robocizna -- -- Materiały -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g kg % m-g m-g				21.237	
38 d.2. 2	KNR-W 2-02 2011-04 2 999 1740110 3930099 0000000 46110 34000 39000	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku -- Robocizna -- -- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m ² r-g t m ³ % m-g m-g m-g				6.140	
39 d.2. 2	KNR-W 2-02 1508-02 2 999 1510210 1510100 1533199 1530999 0000000 39000	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania -- Robocizna -- -- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ % m-g				21.450	
40 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -- Robocizna --	m ²				36.550	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
2.3		Roboty instalacyjne						
41 d.2. 3	Analiza indywidualna	Doprowadzenie odpływu kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia WC i pomieszczenia na odpady medyczne zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej	kpl.				1.000	
42 d.2. 3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej .				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.561				
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	3.100				
	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.004				
43 d.2. 3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej .				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.270				
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	3.100				
	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.018				
44 d.2. 3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5649999	-- Materiały -- kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5649999	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
45 d.2. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.640				
	6327799	-- Materiały -- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt.	1.000				
	6328112	sedesy typu kompakt	kpl.	1.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.090				
46 d.2. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.950				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt.	1.000				
	6328600	wsporniki do umywalek	szt.	1.000				
	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
47 d.2. 3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.480				
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
48 d.2. 3	Analiza indywidualna	Montaż oprawy oświetleniowej kompletnej wraz z ułożeniem przewodów elektrycznych i montażem wyłącznika - zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.				1.000	
49 d.2. 3	Analiza indywidualna	Przeniesienie istniejącego grzejnika c.o. wraz z doprowadzeniem instalacji	kpl.				1.000	
50 d.2. 3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.158				
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.500				
3		Łazienka (pom. 1.4)						
3.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
51 d.3. 1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - grzwi wraz z ościeżnicą	m ²				2.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.520				
52 d.3. 1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt				1.000	
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				
53 d.3. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				5.740	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
54	KNR-W 4-01 d.3. 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²				24.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.380				
55	KNR-W 4-01 d.3. 0346-03 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych	m ²				0.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950				
56	KNR-W 4-01 d.3. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²				4.850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
57	KNR 19-01 d.3. 0116-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				0.652	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
58	KNR 4-04 d.3. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.652	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
59	KNR 4-04 d.3. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.652	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
3.2		Roboty nowe						
60	KNR AT-02 d.3. 2058-01 2	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.650				
	1341099	-- Materiały -- kotwy do ościeżnicy	szt.	6.180				
	1332400	gwoździe stolarskie	kg	0.050				
	1478500	pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)	dm ³	0.120				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	1.500				
	2715299	ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończone	szt.	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.028				
	39500	środek transportowy	m-g	0.024				
61	KNR-W 2-02 d.3. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²				2.050	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.040				
	39000	środek transportowy	m-g	0.020				
62 d.3. 2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na elementach nowych	m ²				8.030	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.681				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.021				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.045				
63 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				9.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
64 d.3. 2	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - tynki wcześniej usunięte	m ²				30.002	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.290				
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	10.000				
	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0018				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.036				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.050				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.040				
65 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²				4.850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.170				
	202x048	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.010				
	39599	środek transportowy	m-g	0.010				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
66	KNR AT-27 d.3. 0401-03 2	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				4.850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.150				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				
67	KNR-W 2-02 d.3. 1111-03 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				4.850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
68	NNRNKB 202 d.3. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				24.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
69	KNR AT-27 d.3. 0401-01 2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				24.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.130				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				
70	KNR-W 2-02 d.3. 0840-05 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²				24.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.240				
	2530099	-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.050				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2.840				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.338				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.044				
	39000	środek transportowy	m-g	0.037				
71	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				24.400	
d.3.	1510-01							
	2	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały --						
	0000000	farba emulsyjna	dm ³	0.289				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
3.3		Roboty instalacyjne						
72	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.				1.000	
d.3.	0234-08							
	3	-- Robocizna --						
	999		r-g	3.440				
	5115903	-- Materiały --						
		korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt.	1.000				
		śr.15 mm						
	5613503	korki kanalizacyjne z PCV	szt.	1.000				
	6831830	sznur konopny smołowany	kg	0.200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
73	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.				1.000	
d.3.	0234-06							
	3	-- Robocizna --						
	999		r-g	1.000				
	5115903	-- Materiały --						
		korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt.	2.000				
		śr.15 mm						
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych	szt.	1.000				
		śr.50mm						
	6831830	sznur konopny smołowany	kg	0.090				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
74	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.				1.000	
d.3.	0141-01							
	3	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.700				
	5115103	-- Materiały --						
		korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt.	2.000				
		śr.15 mm						
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
75	Analiza indywidualna	Demontaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt				2.000	
d.3.								
	3							
76	KNR-W 4-02	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.				1.000	
d.3.	0217-07							
	3	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.800				
	6328401	-- Materiały --						
		wpusty ściekowe podłogowe żeliwne	szt.	1.000				
		śr. 50 mm						
	6831830	sznur konopny smołowany	kg	0.050				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
77	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.				1.000	
d.3.	0233-03							
	3	-- Robocizna --						
	999		r-g	3.640				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	6327799	-- Materiały -- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt.	1.000				
	6328112 0000000	sedesy typu kompakt materiały pomocnicze(od M)	kpl. %	1.000 1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.090				
78 d.3. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.950				
	6320299 6328600 5717000	-- Materiały -- umywalki porcelanowe wsporniki do umywalk syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt. szt. szt.	1.000 1.000 1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
79 d.3. 3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.480				
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
80 d.3. 3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.520				
	6328402	-- Materiały -- wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.020				
81 d.3. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
82 d.3. 3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	1.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
83	Analiza indywidualna d.3. 3	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500				
	3221	-- Materiały -- uchwyty dla osób niepełnosprawnych	szt	1.000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.100				
84	Analiza indywidualna d.3. 3	Montaż oprawy oświetleniowej kompletnej wraz z ułożeniem przewodów elektrycznych i montażem wyłącznika - zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.				1.000	
85	KNNR-W 9 d.3. 0402-01 3	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
86	KNNR-W 9 d.3. 0401-01 3	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
4		Brudownik (pom 1.5)						
4.1		Roboty nowe						
87	KNNR-W 3 d.4. 0614-03 1 analogia	Uzupełnienie okładziny ściennej z płytek na kleju	m ²				0.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.900				
	2520200	-- Materiały -- płytki ścienne	m ²	1.130				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	4.750				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.440				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.430				
88	KNR-W 4-01 d.4. 0809-12 1	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m ²				0.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.680				
	2520299	-- Materiały -- płytki i kształtki podłogowe terakotowe szklwione	m ²	1.050				
	1701100	cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	0.100				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0001				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2.700				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.360				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
4.2		Roboty instalacyjne						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
89	KNR-W 4-02 d.4. 0234-07 2 analogia	Demontaż istniejącego brodzika wraz z zabudową	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.610				
	5115903	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucz- nych śr.50mm	szt.	1.000				
	6831830 0000000	sznur konopny smołowany materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.090 1.500				
90	KNR-W 2-15 d.4. 0229-01 2	Zlewy żeliwne	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.970				
	6321899	-- Materiały -- zlewy żeliwne emaliowane	szt.	1.000				
	6328699	konstrukcja wsporcza	kpl.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
91	KNR-W 2-15 d.4. 0137-02 2	Baterie zmywakowe stojące z wycią- ganym kranem o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria zlewozmywakowa z wyciąga- nym kranem	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
92	KNR-W 2-15 d.4. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.950				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt.	1.000				
	6328600	wsporniki do umywalk	szt.	1.000				
	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
93	KNR-W 2-15 d.4. 0137-02 2	Baterie umywalkowe stojące o śr. no- minalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria umywalkowa stojąca mosięż- na standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
94	KNR-W 2-15 d.4. 0116-07 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				4.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
95 d.4. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej .				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.561				
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	3.100				
	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.004				
96 d.4. 2	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
97 d.4. 2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.480				
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
5		Komunikacja (pom. 1.6)						
5.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
98 d.5. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych 0,90*2,05 i 0,95*2,05	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
99 d.5. 1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt				2.000	
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
100	KNR-W 4-01 d.5. 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				34.610	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
101	KNR-W 4-01 d.5. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²				121.760	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
102	KNR-W 4-01 d.5. 0346-03 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych	m ²				0.308	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950				
103	KNR 19-01 d.5. 0116-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				1.338	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
104	KNR 4-04 d.5. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				1.338	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
105	KNR 4-04 d.5. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				1.338	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
5.2		Roboty nowe						
106	KNR-W 4-01 d.5. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³				0.216	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.150				
	2200110	-- Materiały -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	34.500				
	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	18.000				
	1720299	wapno suchogaszone	kg	10.600				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.095				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm ³	m-g	0.130				
	34312	wyciąg	m-g	0.900				
107	KNR-W 2-02 d.5. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na elementach nowych	m ²				1.804	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.681				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.021				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.045				
108	KNR-W 2-02 d.5. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²				4.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.040				
	39000	środek transportowy	m-g	0.020				
109	NNRNKB 202 d.5. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				94.240	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
110	NNRNKB 202 d.5. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				62.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
111	NNRNKB 202 d.5. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				30.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.010				
	39599	środek transportowy	m-g	0.010				
112	KNR-W 2-02 d.5. 1111-03 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				30.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
113	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				28.300	
d.5.	1115-02							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
114	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				55.410	
d.5.	1508-02							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				
	1530999	rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
115	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				66.350	
d.5.	1510-01							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.289				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
116	Analiza indywidualna	Montaż kątowników w narożach ścian	szt				22.000	
d.5.								
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500				
	3221	-- Materiały -- kątowniki do montażu w narożach ścian	szt	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
5.3		Roboty instalacyjne						
117	KNR-W 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.				1.000	
d.5.	0516-02							
3								
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.590				
	6011020	-- Materiały -- grzejniki stalowe 2 płytowe	kpl.	1.000				
118	KNR 0-35 d.5. 0215-04 3	Głowice termostaticzne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.220				
	5733199	-- Materiały -- głowice termostaticzne o zakresie nastaw 6-28 st.C	szt.	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.010				
119	Analiza indywi- dualna d.5. 3	Montaż i włączenie oprawy oświetlenia nocnego w obwód oświetlenia ko- rytarza	kpl.				1.000	
6		Gabinet lekarski (pom. 1.7)						
6.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
120	KNR-W 4-01 d.6. 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokoli- kami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				12.560	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
121	KNR-W 4-01 d.6. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m ²				49.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
122	KNR 19-01 d.6. 0116-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				0.496	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
123	KNR 4-04 d.6. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyłado- waniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.496	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
124	KNR 4-04 d.6. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyłado- waniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczę- ty 1 km Krotność = 9	m ³				0.496	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
6.2		Roboty nowe						
125	NNRNKB 202 d.6. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami - powierzchnie poziome	m ²				21.630	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x051 0000000	preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
126 d.6. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				11.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	8.150 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.010 0.010				
127 d.6. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				11.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200 2380699	zaprawa klejowa-sucha mieszanka zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg kg	3.000 0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
128 d.6. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				14.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599 1554200 2380699	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe zaprawa klejowa-sucha mieszanka zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	m kg kg	1.020 0.685 0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0021 0.0011				
129 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				39.970	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
130 d.6. 2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				2.930	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.130				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				
131	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²				2.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.240				
	2530099	-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.050				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2.840				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.338				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.044				
	39000	środek transportowy	m-g	0.037				
132	KNR-W 2-02 d.6. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				23.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				
	1530999	rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
133	KNR-W 2-02 d.6. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				22.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.289				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
134	Analiza indywidualna d.6. 2	Obudowa rur kanalizacyjnych	m ²				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.840				
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1.050				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.760				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.050				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.060				
	1346399	blachowkręty	szt.	13.880				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.320				
	3903010	taśma	m	2.264				
	3930099	woda	m ³	0.00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0205				
	39000	środek transportowy	m-g	0.016				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
135	KNR-W 2-02 d.6. 1510-05 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.318				
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.259				
	1551120	klej kostny	kg	0.005				
	1502700	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	3.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
6.3		Roboty instalacyjne						
136	KNR-W 4-02 d.6. 0234-06 3	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.000				
	5115903	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.000				
	6831830	sznur konopny smołowany	kg	0.090				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
137	KNR-W 4-02 d.6. 0141-01 3	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.700				
	5115103	-- Materiały -- korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
138	KNR-W 2-15 d.6. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.950				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt.	1.000				
	6328600	wsporniki do umywalk	szt.	1.000				
	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
139	KNR-W 2-15 d.6. 0230-05 3	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.480				
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
140	KNR-W 2-15 d.6. 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria umywalkowa i zlewozmywa- kowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
141 d.6. 3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
142 d.6. 3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrz- nej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucz- nego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
143 d.6. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wty- kowych nieuszczelnionych podtynko- wych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999	-- Materiały -- gniazda wtykowe	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
144 d.6. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtyn- kowego wyłącznika, przełącznika jed- nobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
7		Ambulatorium (pom. 1.8)						
7.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
145 d.7. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnia- nych o powierzchni do 2 m2 - demon- taż drzwi wewnętrznych 0,95*2,05	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
146 d.7. 1	Analiza indywi- dualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				
147	KNR-W 4-01 d.7. 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokoli- kami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				25.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
148	KNR-W 4-01 d.7. 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²				27.230	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.380				
149	KNR-W 4-01 d.7. 0346-03 1	Rozebranie ścianek z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej o gru- bości 1/2 ceg. - dla otworów drzwio- wych oraz rozebranie murków	m ²				0.683	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950				
150	KNR-W 4-01 d.7. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m ² - sufit	m ²				22.190	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
151	KNR 19-01 d.7. 0116-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				1.241	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
152	KNR 4-04 d.7. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyłado- waniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				1.241	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
153	KNR 4-04 d.7. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyłado- waniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczę- ty 1 km Krotność = 9	m ³				1.241	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
7.2		Roboty nowe						
154	KNR-W 2-02 d.7. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz- ne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²				2.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz- ne	m ²	1.000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39000	wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.040 0.020				
155 d.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				45.690	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
156 d.7. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				23.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	8.150 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.010 0.010				
157 d.7. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				23.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200 2380699	zaprawa klejowa-sucha mieszanka zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg kg	3.000 0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
158 d.7. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				16.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599 1554200 2380699	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe zaprawa klejowa-sucha mieszanka zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	m kg kg	1.020 0.685 0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0021 0.0011				
159 d.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				49.420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
160	KNR AT-27 d.7. 0401-03 2	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				23.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.150				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				
161	KNR AT-27 d.7. 0401-01 2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				27.230	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.130				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				
162	KNR-W 2-02 d.7. 0840-05 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²				27.230	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.240				
	2530099	-- Materiały -- płytki ścienne	m ²	1.050				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2.840				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.338				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.044 0.037				
163	KNR-W 2-02 d.7. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				22.190	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.289				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
164	Analiza indywidualna d.7. 2	Demontaż istniejącego blatu roboczego	m ²				0.820	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.000				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	1.500				
165	Analiza indywidualna d.7. 2	Dostawa i montaż nowego blatu roboczego	m ²				1.800	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	6.500				
	3221 0000000	-- Materiały -- blat roboczy materiały pomocnicze(od M)	kpl. %	1.000 2.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.050				
7.3		Roboty instalacyjne						
166 d.7. 3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.000				
	5115903	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.000				
	6831830 0000000	sznur konopny smołowany materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.090 1.500				
167 d.7. 3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.700				
	5115103	-- Materiały -- korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
168 d.7. 3	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak dwukomorowy	kpl.				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.840				
	5115903	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.000				
	6831830 0000000	sznur konopny smołowany materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.090 1.500				
169 d.7. 3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.700				
	5115103	-- Materiały -- korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
170 d.7. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.950				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt.	1.000				
	6328600	wsporniki do umywalek	szt.	1.000				
	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.140				
171	KNR-W 2-15 d.7. 0230-05 3	Postument porcelanowy do umywalki	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.480				
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalki	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
172	KNR-W 2-15 d.7. 0229-05 3	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	6321499	-- Materiały -- zlewozmywaki żeliwne emaliowane dwukomorowe	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.220				
173	KNR-W 2-15 d.7. 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
174	KNR-W 2-15 d.7. 0130-01 3 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
175	KNR-W 2-15 d.7. 0116-07 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
176	KNR-W 4-02 d.7. 0521-02 3	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500				
177	KNR-W 2-15 d.7. 0418-05 3	Grzejniki stalowe dwupłytkowe	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.390				
	6011199	-- Materiały -- grzejniki stalowe dwupłytkowe z kompletem zawieszek	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.210				
178	KNR 0-35 d.7. 0215-04 3	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.220				
	5733199	-- Materiały -- głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C	szt.	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.010				
179	KNNR-W 9 d.7. 0402-01 3	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				11.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999	-- Materiały -- gniazda wtykowe	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
180	KNNR-W 9 d.7. 0401-01 3	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
8		Gabinet lekarski (pom. 1.9)						
8.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
181	KNR-W 4-01 d.8. 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolkami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				18.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
182	KNR-W 4-01 d.8. 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²				2.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.380				
183	KNR-W 4-01 d.8. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²				49.570	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
184 d.8. 1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				0.654	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
185 d.8. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.654	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
186 d.8. 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.654	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
8.2		Roboty nowe						
187 d.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				32.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
188 d.8. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				16.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	8.150 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.010 0.010				
189 d.8. 2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				16.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
190 d.8. 2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				15.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
191 d.8. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				36.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
192 d.8. 2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				2.770	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.130				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				
193 d.8. 2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²				2.770	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.240				
	2530099	-- Materiały -- płytki ścienne	m ²	1.050				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2.840				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.338				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.044				
	39000	środek transportowy	m-g	0.037				
194 d.8. 2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				22.560	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1530999 0000000	rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
195 d.8. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				28.010	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
8.3		Roboty instalacyjne						
196 d.8. 3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.000				
	5115903	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.000				
	6831830 0000000	sznur konopny smołowany materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.090 1.500				
197 d.8. 3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.700				
	5115103	-- Materiały -- korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
198 d.8. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.950				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt.	1.000				
	6328600	wsporniki do umywalek	szt.	1.000				
	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
199 d.8. 3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalki	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.480				
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalki	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
200 d.8. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria umywalkowa i zlewozmywa- kowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
201 d.8. 3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
202 d.8. 3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrz- nej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucz- nego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
203 d.8. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wty- kowych nieuszczelnionych podtynko- wych	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999	-- Materiały -- gniazda wtykowe	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
204 d.8. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtyn- kowego wyłącznika, przełącznika jed- nobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
9		Gabinet lekarski (pom. 1.10)						
9.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
205 d.9. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokoli- kami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				19.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
206 d.9. 1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²				2.170	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.380				
207	KNR-W 4-01 d.9. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m ²				53.980	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
208	KNR 19-01 d.9. 0116-04 1	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				0.697	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
209	KNR 4-04 d.9. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.697	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
210	KNR 4-04 d.9. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.697	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
9.2		Roboty nowe						
211	KNR-W 2-02 d.9. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na elementach nowych	m ²				1.804	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.681				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.021				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.045				
212	NNRNKB 202 d.9. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				34.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
213	NNRNKB 202 d.9. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				17.610	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.010				
	39599	środek transportowy	m-g	0.010				
214	KNR-W 2-02 d.9. 1111-03 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				17.610	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
215	KNR-W 2-02 d.9. 1115-02 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				15.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
216	NNRNKB 202 d.9. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				40.140	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
217	KNR AT-27 d.9. 0401-01 2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				2.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.130				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
218	KNR-W 2-02 d.9. 0840-05 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²				2.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.240				
	2530099	-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.050				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2.840				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.338				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.044				
	39000	środek transportowy	m-g	0.037				
219	KNR-W 2-02 d.9. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				24.330	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				
	1530999	rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
220	KNR-W 2-02 d.9. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				29.650	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.289				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
9.3		Roboty instalacyjne						
221	KNR-W 4-02 d.9. 0234-06 3	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.000				
	5115903	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.000				
	6831830	sznur konopny smołowany	kg	0.090				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
222	KNR-W 4-02 d.9. 0141-01 3	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.700				
	5115103	-- Materiały -- korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
223	KNR-W 2-15 d.9. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.950				
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt.	1.000				
	6328600	wsporniki do umywalk	szt.	1.000				
	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
224 d.9. 3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywa- lek	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.480				
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywa- lek	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
225 d.9. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria umywalkowa i zlewozmywa- kowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
226 d.9. 3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
227 d.9. 3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrz- nej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucz- nego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
228 d.9. 3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wty- kowych nieuszczelnionych podtynko- wych	szt.				2.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
229 d.9. 3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
10		Węzeł cieplny (pom. 1.11, 1.12)						
10.1		Roboty instalacyjne						
230 d.10 .1	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.390				
	6011199 0000000	-- Materiały -- grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszek materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.000 1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.210				
231 d.10 .1	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.220				
	5733199	-- Materiały -- głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C	szt.	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.010				
232 d.10 .1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.267				
	5731999 0000000	-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.000 0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.004				
233 d.10 .1	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączne z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.660				
	5649999 6080199	-- Materiały -- kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn. 20 mm złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	szt. szt.	2.000 1.000				
	6088100 0000000	tarczki ochronne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.000 0.500				
11		Pokój kierownika (pom. 1.13)						
11.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
234 d.11 .1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				18.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
235 d.11 .1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m ²				57.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
236 d.11 .1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				0.649	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
237 d.11 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.649	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
238 d.11 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.649	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
11.2		Roboty nowe						
239 d.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				31.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
240 d.11 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				16.330	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	8.150 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.010 0.010				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
241 d.11 .2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				16.330	
		-- Robocizna --	r-g	0.850				
		-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
		zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
242 d.11 .2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				16.700	
		-- Robocizna --	r-g	0.410				
		-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
		zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0021 0.0011				
243 d.11 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				43.980	
		-- Robocizna --	r-g	0.080				
		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
		środek transportowy	m-g	0.0003				
244 d.11 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				29.470	
		-- Robocizna --	r-g	0.328				
		-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
		farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
		grunt pokostowy	dm ³	0.180				
		rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
245 d.11 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				28.390	
		-- Robocizna --	r-g	0.139				
		-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.289				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
11.3		Roboty instalacyjne						
246 d.11 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
247 d.11 .3	KNNR 5 0308- 01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.179				
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 2.500				
248 d.11 .3	Analiza indywidualna	Ułożenie przewodów instalacji elektrycznej do gniazd 230V	kpl.				1.000	
12		Pom. socjalne (pom. 1.14) Magazyn leków (pom. 1.15)						
12.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
249 d.12 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych 0,75*2,05	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
250 d.12 .1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt				1.000	
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				
251 d.12 .1	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie ze ścianki z płyt g-k ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych 0,75*2,05 (do ponownego montażu)	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
252 d.12 .1	KNNR 2 1702- 01 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²				16.330	
	999	-- Robocizna -- 2.13*0.4=	r-g	0.852				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	2.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.037*0.4=	m-g	0.015				
253 d.12 .1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolkami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				19.310	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
254 d.12 .1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m ²				62.450	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
255 d.12 .1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				2.331	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
256 d.12 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				2.331	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
257 d.12 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				2.331	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
12.2		Roboty nowe						
258 d.12 .2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wcześniej zdemontowane	m ²				1.538	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
259 d.12 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				35.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
260 d.12 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				18.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	8.150 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.010 0.010				
261 d.12 .2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				18.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
262 d.12 .2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				17.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
263 d.12 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				47.030	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
264 d.12 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				30.960	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				
	1530999	rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
265 d.12 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				31.490	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.289				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
12.3		Roboty instalacyjne						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
266	KNNR-W 9 d.12 0401-01 .3	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
267	KNNR 5 0308- d.12 01 .3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.179				
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 2.500				
268	Analiza indywi- d.12 dualna .3	Ułożenie przewodów instalacji elektrycznej do gniazd 230V	kpl.				1.000	
13		Pom. administracyjno-socjalne (pom. 1.16)						
13.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
269	KNR-W 4-01 d.13 0812-05 analogia .1	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				25.420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
270	KNR-W 4-01 d.13 0821-08 .1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²				32.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.380				
271	Analiza indywi- d.13 dulna .1	Demontaż kasetonów sufitowych	m ²				21.830	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500				
272	KNR-W 4-01 d.13 1202-09 analogia .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²				61.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
273	KNR 19-01 d.13 0116-04 .1	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				1.801	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
274	KNR 4-04 d.13 1101-02 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				1.801	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
275 d.13 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				1.801	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
13.2		Roboty nowe						
276 d.13 .2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²				1.845	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.510				
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.200				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.600				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.050				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.040				
277 d.13 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				22.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
278 d.13 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				22.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.010				
	39599	środek transportowy	m-g	0.010				
279 d.13 .2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				22.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.037				
280	KNR-W 2-02 d.13 1115-02 .2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				24.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
281	NNRNKB 202 d.13 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				71.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
282	KNR AT-27 d.13 0401-01 .2	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²				16.470	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.130				
	AT27026	-- Materiały -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1.340				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	46100	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.020				
283	KNR-W 2-02 d.13 0840-05 .2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²				16.470	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.240				
	2530099	-- Materiały -- płytki ścienne	m ²	1.050				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2.840				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.338				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.044				
	39000	środek transportowy	m-g	0.037				
284	KNR-W 2-02 d.13 1508-02 .2	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				36.440	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				
	1530999	rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
285 d.13	KNR-W 2-02 1510-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				15.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
286 d.13	Analiza indywidualna .2	Dostawa i motaż kasetonów sufitowych	m ²				21.830	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.600				
	3221 0000000	-- Materiały -- kasetony sufitowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	2.900 0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.010				
13.3		Roboty instalacyjne						
287 d.13	KNR-W 4-02 0234-06 .3	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.000				
	5115903	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.000				
	6831830 0000000	sznur konopny smołowany materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.090 1.500				
288 d.13	KNR-W 4-02 0141-01 .3	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.700				
	5115103 0000000	-- Materiały -- korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm materiały pomocnicze(od M)	szt. %	2.000 1.500				
289 d.13	KNR-W 2-15 0230-02 .3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.950				
	6320299 6328600 5717000 0000000	-- Materiały -- umywalki porcelanowe wsporniki do umywalk syfony umywalkowe mosiężne ze spustem materiały pomocnicze(od M)	szt. szt. szt. %	1.000 1.000 1.000 1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
290 d.13	KNR-W 2-15 0230-05 .3	Postument porcelanowy do umywalki	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.480				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
291 d.13 .3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stożące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria umywalkowa i zlewozmywa- kowa stożąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
292 d.13 .3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
293 d.13 .3	KNR-W 2-15 0116-07	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrz- nej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucz- nego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
14		Pom. administracyjno-socjalne (pom. 1.17)						
14.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
294 d.14 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnia- nych o powierzchni do 2 m2 - demon- taż drzwi wewnętrznych 0,80*2,05	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
295 d.14 .1	Analiza indywi- dualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt				1.000	
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				
296 d.14 .1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokoli- kami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				11.900	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
297 d.14 .1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²				18.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.380				
298 d.14 .1	Analiza indywidualna	Demontaż kasetonów sufitowych	m ²				10.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500				
299 d.14 .1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²				19.920	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
300 d.14 .1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³				0.856	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.000				
301 d.14 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.856	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
302 d.14 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.856	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
14.2		Roboty nowe						
303 d.14 .2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²				2.950	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.510				
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5.200				
	1720211	wapno suchogaszone	kg	6.600				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.027				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.050				
	43211	betoniarka 150 dm ³	m-g	0.040				
304 d.14 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				10.740	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
305 d.14 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				10.740	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	8.150 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.010 0.010				
306 d.14 .2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				10.740	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
307 d.14 .2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				11.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0021 0.0011				
308 d.14 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				21.090	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
309 d.14 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				10.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				
	1530999	rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
310 d.14 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				9.740	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.289				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
311 d.14 .2	Analiza indywidualna	Dostawa i motaż kasetonów sufitowych	m ²				10.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.600				
	3221	-- Materiały -- kasetony sufitowe	szt.	2.900				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.010				
15		Korytarz (pom. 2.1.)						
15.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
312 d.15 .1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²				43.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
313 d.15 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.216	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
314 d.15 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.216	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
315 d.15 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.216	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.333				
		0.037*9=						
15.2		Roboty nowe						
316 d.15 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				30.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
317 d.15 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²				12.610	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
318 d.15 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				43.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
319 d.15 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				22.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
320 d.15 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				21.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
321 d.15 .2	Analiza indywidualna	Montaż kątowników w narożach ścian	szt				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500				
	3221 0000000	-- Materiały -- kątowniki do montażu w narożach ścian materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.000 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
15.3		Roboty instalacyjne						
322 d.15 .3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500				
323 d.15 .3	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.390				
	6011199 0000000	-- Materiały -- grzejniki stalowe dwupłytkowe z kompletem zawieszek materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.000 1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.210				
324 d.15 .3	KNR 0-35 0215-04	Główce termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.220				
	5733199	-- Materiały -- główce termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C	szt.	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.010				
325 d.15 .3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.267				
	5731999 0000000	-- Materiały -- zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.000 0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.004				
326 d.15 .3	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.660				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	5649999	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn. 20 mm	szt.	2.000				
	6080199	złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	szt.	1.000				
	6088100	tarczki ochronne	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
16		Ubikacja (pom. 2.2)						
16.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
327	KNR-W 4-01 d.16 0353-04 .1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych 0,70*2,05	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
328	KNNR-W 3 d.16 1003-04 .1	Usunięcie powłok malarskich ze sufitów	m ²				4.620	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.067				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	0.500				
329	KNR 19-01 d.16 0116-04 .1	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.023	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
330	KNR 4-04 d.16 1101-02 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.023	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
331	KNR 4-04 d.16 1101-05 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.023	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
16.2		Roboty nowe						
332	KNR-W 2-02 d.16 1022-01 .2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	m ²				2.870	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe	m ²	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.040				
	39000	środek transportowy	m-g	0.020				
333	KNR-W 4-01 d.16 0711-06 .2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - tynki wcześniej usunięte	m ²				33.242	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.290				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1701102 1720300 1602003 0000000	cement portlandzki z dodatkami"25" ciasto wapienne (wapno gaszone) piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M)	kg m ³ m ³ %	10.000 0.0018 0.036 2.000				
	34312 43211	-- Sprzęt -- wyciąg betoniarka 150 dm3	m-g m-g	0.050 0.040				
334 d.16 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami - powierzchnie poziome	m ²				4.620	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
335 d.16 .2	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami latek- sowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				4.620	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba lateksowa materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
16.3		Roboty instalacyjne						
336 d.16 .3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porce- lanową	kpl.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.440				
	5115903	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	1.000				
	5613503 6831830 0000000	korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm sznur konopny smołowany materiały pomocnicze(od M)	szt. kg %	1.000 0.200 1.500				
337 d.16 .3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.860				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	1.500				
338 d.16 .3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.700				
	5115103 0000000	-- Materiały -- korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm materiały pomocnicze(od M)	szt. %	2.000 1.500				
339 d.16 .3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu " kompakt"	kpl.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.640				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	6327799	-- Materiały -- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt.	1.000				
	6328112 0000000	sedesy typu kompakt materiały pomocnicze(od M)	kpl. %	1.000 1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.090				
340 d.16 .3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.950				
	6320299 6328600 5717020	-- Materiały -- umywalki porcelanowe wsporniki do umywalk syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt. szt. szt.	1.000 1.000 1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.140				
341 d.16 .3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały -- bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.009				
342 d.16 .3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
343 d.16 .3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499 0000000	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.000 0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
344 d.16 .3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.				1.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.480				
	6320700	-- Materiały -- postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.060				
17		Łazienka (pom. 2.3)						
17.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
345	KNNR-W 3 d.17 1003-04 .1 analogia	Usunięcie powłok malarskich ze sufitów	m ²				3.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.067				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	0.500				
346	KNR 19-01 d.17 0116-04 .1 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.017	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
347	KNR 4-04 d.17 1101-02 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.017	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
348	KNR 4-04 d.17 1101-05 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.017	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
17.2		Roboty nowe						
349	NNRNKB 202 d.17 1134-01 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				3.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
350	KNR-W 2-02 d.17 1510-01 .2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				3.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba lateksowa materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
17.3		Roboty instalacyjne						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
351 d.17 .3	KNR-W 4-02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler)	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.270				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	1.500				
352 d.17 .3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
18		Brudownik (pom. 2.4)						
18.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
353 d.18 .1	KNNR-W 3 1003-04 analogia	Usunięcie powłok malarskich ze sufitów	m ²				1.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.067				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	0.500				
354 d.18 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.006	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
355 d.18 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.006	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
356 d.18 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.006	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
18.2		Roboty nowe						
357 d.18 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²				1.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.210				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0002				
		środek transportowy	m-g	0.0003				
358 d.18	KNR-W 2-02 1510-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				1.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały --						
	0000000	farba lateksowa	dm ³	0.289				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0003				
18.3		Roboty instalacyjne						
359 d.18	KNR-W 4-02 0234-04 .3	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.840				
	5115903	-- Materiały --						
		korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	5613501	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.000				
	6831830	sznur konopny smołowany	kg	0.090				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
360 d.18	KNR-W 4-02 0141-01 .3	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.700				
	5115103	-- Materiały --						
		korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
361 d.18	KNR-W 2-15 0229-04 .3	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.180				
	6321499	-- Materiały --						
		zlewozmywaki żeliwne emaliowane	szt.	1.000				
	6328699	konstrukcja wsporcza	kpl.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.230				
362 d.18	KNR-W 2-15 0137-02 .3	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.957				
	5711200	-- Materiały --						
		bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.009				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
363 d.18 .3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.525				
	5629999	-- Materiały -- kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.001				
364 d.18 .3	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.213				
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003				
19		Komunikacja (pom. 2.5.)						
19.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
365 d.19 .1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany i sufit	m ²				130.990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
366 d.19 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.655	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
367 d.19 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.655	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
368 d.19 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.655	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
19.2		Roboty nowe						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
369 d.19 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				100.810	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
370 d.19 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²				30.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
371 d.19 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				130.990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
372 d.19 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				72.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
373 d.19 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				58.590	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
19.3		Roboty instalacyjne						
374 d.19 .3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.500				
375 d.19 .3	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.390				
	6011199	-- Materiały -- grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszek	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.210				
376 d.19 .3	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.220				
	5733199	-- Materiały -- głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C	szt.	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.010				
377 d.19 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999	-- Materiały -- gniazda wtykowe	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
378 d.19 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
20		Pokój ratowników (pom. 2.6.)						
20.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
379 d.20 .1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany i sufit	m ²				39.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
380 d.20 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.199	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
381 d.20 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.199	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
382 d.20 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.199	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
20.2		Roboty nowe						
383 d.20 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				29.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
384 d.20 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²				10.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
385 d.20 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				39.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
386 d.20 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				12.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
387 d.20 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				27.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
20.3		Roboty instalacyjne						
388 d.20 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
389 d.20 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
21		Pokój kierowców (pom. 2.7.)						
21.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
390 d.21 .1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²				41.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
391 d.21 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.209	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
392 d.21 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.209	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
393 d.21 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.209	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
21.2		Roboty nowe						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
394 d.21 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				31.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
395 d.21 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²				10.590	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
396 d.21 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				41.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
397 d.21 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				14.650	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
398 d.21 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				27.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
21.3		Roboty instalacyjne						
399 d.21 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				2.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
400 d.21 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
22		Pokój ratowników (pom. 2.8)						
22.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
401 d.22 .1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany i sufit	m ²				41.790	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
402 d.22 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.209	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
403 d.22 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.209	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
404 d.22 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.209	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
22.2		Roboty nowe						
405 d.22 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				31.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
406 d.22 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²				10.630	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
407 d.22 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				41.790	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
408 d.22 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				14.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
409 d.22 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				27.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
22.3		Roboty instalacyjne						
410 d.22 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
411 d.22 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
23		Pokój kierowców (pom. 2.9.)						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
23.1								
Roboty rozbiórkowe i demontażowe								
412	KNR-W 4-01 d.23 1202-08 .1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²				55.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
413	KNR 19-01 d.23 0116-04 .1 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.276	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
414	KNR 4-04 d.23 1101-02 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.276	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
415	KNR 4-04 d.23 1101-05 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.276	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
23.2								
Roboty nowe								
416	NNRNKB 202 d.23 1134-02 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				44.950	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
417	NNRNKB 202 d.23 1134-01 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²				10.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
418	KNR 9-24 d.23 0102-03 .2	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				55.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wa- pienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
419 d.23 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętr- nych bez szpachlowania	m ²				20.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
420 d.23 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				34.520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
23.3		Roboty instalacyjne						
421 d.23 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wty- kowych nieuszczelnionych podtynko- wych	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
422 d.23 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtyn- kowego wyłącznika, przełącznika jed- nobiegunowego, przycisku	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
24		Pokój ratowników (pom 2.10)						
24.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
423 d.24 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnia- nych o powierzchni do 2 m ² - demon- taż drzwi wewnętrznych	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
424 d.24 .1	Analiza indywi- dualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt.				1.000	
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt.	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
425 d.24 .1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych -- Robocizna --	m ²				0.205	
	999		r-g	0.950				
426 d.24 .1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit -- Robocizna --	m ²				41.620	
	999		r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
427 d.24 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 -- Robocizna --	m ³				0.233	
	999	6*2=	r-g	12.000				
428 d.24 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km -- Robocizna --	m ³				0.233	
	999		r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
429 d.24 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 -- Sprzęt --	m ³				0.233	
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.333				
		0.037*9=						
24.2		Roboty nowe						
430 d.24 .2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -- Robocizna --	m ²				1.845	
	999		r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.040				
	39000	środek transportowy	m-g	0.020				
431 d.24 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe -- Robocizna --	m ²				30.920	
	999		r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
432 d.24 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				10.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
433 d.24 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				41.620	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
434 d.24 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				14.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
435 d.24 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				27.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
24.3		Roboty instalacyjne						
436 d.24 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
437 d.24 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	7519999 0000000	łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
25		Pokój ratowników (pom 2.11)						
25.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
438 d.25 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnia- nych o powierzchni do 2 m2 - demon- taż drzwi wewnętrznych	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
439 d.25 .1	Analiza indywi- dualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt				1.000	
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				
440 d.25 .1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej o gru- bości 1/2 ceg. - dla otworów drzwio- wych	m ²				0.205	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950				
441 d.25 .1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi do 5 m2 - ściany i sufit	m ²				40.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
442 d.25 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.228	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
443 d.25 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyłado- waniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.228	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
444 d.25 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyłado- waniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczę- ty 1 km Krotność = 9	m ³				0.228	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
25.2		Roboty nowe						
445 d.25 .2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrz- ne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²				1.845	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrz- ne	m ²	1.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.040 0.020				
446 d.25 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				30.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
447 d.25 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²				10.410	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
448 d.25 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				40.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
449 d.25 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				14.340	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
450 d.25 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				26.520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
25.3		Roboty instalacyjne						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
451 d.25 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
452 d.25 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
26	Pokój kieroców (pom 2.12)							
26.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe							
453 d.26 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
454 d.26 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.160				
455 d.26 .1	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej i okiennej	szt				3.000	
	3221	-- Materiały -- koszt utylizacji	szt	1.000				
	3221	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.325				
456 d.26 .1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				26.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
457 d.26 .1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych	m ²				0.246	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950				
458 d.26 .1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit	m ²				71.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
459 d.26 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.920	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
460	KNR 4-04 d.26 1101-02 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km -- Robocizna -- -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m ³ r-g m-g	 1.260 0.474			0.920	
461	KNR 4-04 d.26 1101-05 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m ³ m-g	 0.333			0.920	
26.2		Roboty nowe						
462	KNR-W 2-02 d.26 1022-01 .2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -- Robocizna -- -- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² m-g m-g	 0.510 1.000 0.040 0.020			1.845	
463	NNRNKB 202 d.26 1025-04 .2	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW -- Robocizna -- -- Materiały -- okna PCV kotwy elastyczne kpl. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g m ² szt. dm ³ % m-g m-g	 2.260 1.000 7.250 0.270 1.500 0.050 0.060			3.724	
464	NNRNKB 202 d.26 1134-01 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g m-g	 0.060 0.210 1.500 0.0002 0.0003			49.340	
465	NNRNKB 202 d.26 1130-02 .2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -- Robocizna -- -- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	m ² r-g kg	 0.140 8.150			25.050	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.010				
	39599	środek transportowy	m-g	0.010				
466 d.26 .2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				25.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
467 d.26 .2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				16.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0011				
468 d.26 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				48.570	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
469 d.26 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				71.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna	kg	25.500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany	m-g	0.031				
	39000	środek transportowy	m-g	0.018				
470 d.26 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				22.570	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1510210	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				
	1530999	rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0008				
471	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				48.640	
d.26	1510-01							
.2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.139				
		-- Materiały --						
	1502110	farba emulsyjna	dm ³	0.289				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
26.3		Roboty instalacyjne						
472	KNNR-W 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				2.000	
d.26	0402-01							
.3		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.321				
		-- Materiały --						
	7539999	gniazda wtykowe	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
473	KNNR-W 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
d.26	0401-01							
.3		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.320				
		-- Materiały --						
	7519999	łączniki instalacyjne	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
474	KNNR 5 0308-	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.				2.000	
d.26	01							
.3		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.179				
		-- Materiały --						
	7530399	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.500				
27		Pomieszczenie socjalne (pom 2.13)						
27.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
475	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych	szt.				1.000	
d.27	0353-04							
.1		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.160				
476	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału z demontażu stolarki drzwiowej	szt				1.000	
d.27								
.1		-- Materiały --						
	3221	koszt utylizacji	szt	1.000				
		-- Sprzęt --						
	3221	środek transportowy	m-g	0.325				
477	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - dla otworów drzwiowych	m ²				0.205	
d.27	0346-03							
.1								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.950				
478	KNR-W 4-01 d.27 0812-05 .1 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				18.240	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
479	KNR-W 4-01 d.27 1202-09 .1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²				52.010	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
480	KNR 19-01 d.27 0116-04 .1 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.649	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
481	KNR 4-04 d.27 1101-02 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.649	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
482	KNR 4-04 d.27 1101-05 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.649	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m-g	0.333				
27.2		Roboty nowe						
483	KNR-W 2-02 d.27 1022-01 .2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²				1.845	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.510				
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.040				
	39000	środek transportowy	m-g	0.020				
484	NNRNKB 202 d.27 1134-01 .2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				33.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
485 d.27 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				16.970	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.010				
	39599	środek transportowy	m-g	0.010				
486 d.27 .2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				16.970	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037					
487 d.27 .2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				12.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0021					
39000	środek transportowy	m-g	0.0011					
488 d.27 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				35.850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.220				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003				
489 d.27 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				52.010	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna	kg	25.500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
490 d.27 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				17.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
491 d.27 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				34.910	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
27.3		Roboty instalacyjne						
492 d.27 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtykowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
493 d.27 .3	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 4.000				
494 d.27 .3	KNNR 5 0308- 01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.179				
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.020 2.500				
28		Szatnia (pom. 2.14)						
28.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
495 d.28 .1	KNR-W 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit	m ²				129.430	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.102				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
496 d.28 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2 -- Robocizna -- 6*2=	m ³				0.647	
	999		r-g	12.000				
497 d.28 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km -- Robocizna -- -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m ³				0.647	
	999		r-g	1.260				
	39521		m-g	0.474				
498 d.28 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.037*9=	m ³				0.647	
	39521		m-g	0.333				
28.2		Roboty nowe						
499 d.28 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ²				104.910	
	999		r-g	0.080				
	202x051 0000000		dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599		m-g m-g	0.0002 0.0003				
500 d.28 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ²				24.520	
	999		r-g	0.060				
	202x051 0000000		dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599		m-g m-g	0.0002 0.0003				
501 d.28 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m ² w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm -- Robocizna -- -- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m ²				129.430	
	999		r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000		kg %	25.500 1.500				
	34000 39000		m-g m-g	0.031 0.018				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
502 d.28 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				48.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.149				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.111				
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.180				
	1530999	rozcieńczalnik	dm ³	0.060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
503 d.28 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				80.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.289				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
28.3		Roboty instalacyjne						
504 d.28 .3	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.321				
	7539999	-- Materiały -- gniazda wtykowe	szt.	1.020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.000				
29		Klatka schodowa						
29.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
505 d.29 .1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek wraz z cokolikami z płytek na zaprawie i kleju	m ²				13.980	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.920				
506 d.29 .1	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²				49.920	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.092				
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.022				
	1720299	wapno suchogaszone	t	0.00088				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.001				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000				
507 d.29 .1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra Krotność = 2	m ³				0.529	
	999	-- Robocizna -- 6*2=	r-g	12.000				
508 d.29 .1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.529	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.260				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.474				
509 d.29 .1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³				0.529	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.333				
		0.037*9=						
29.2		Roboty nowe						
510 d.29 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²				21.470	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.210 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
511 d.29 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				12.920	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.140				
	202x048 0000000	-- Materiały -- zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	8.150 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.010 0.010				
512 d.29 .2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				12.920	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.850				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.040				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.000				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.037				
513 d.29 .2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m				10.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	2525599	-- Materiały -- kształtki cokołowe podłogowe	m	1.020				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	0.685				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.048				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0021 0.0011				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
514 d.29 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe	m ²				42.430	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.080				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.220 1.500				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
515 d.29 .2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²				49.920	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.624				
	2380100BASF 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	kg %	25.500 1.500				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg budowlany środek transportowy	m-g m-g	0.031 0.018				
516 d.29 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²				19.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.328				
	1510210 1510100 1533199 1530999 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ %	0.149 0.111 0.180 0.060 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0008				
517 d.29 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				29.990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.139				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.289 1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
518 d.29 .2	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącej balustrady i jej montaż w nowym miejscu wraz z malowaniem	kpl.				1.000	
30		Węzeł ciepły - wyposażenie						
519 d.30	KNR-W 2-15 0505-02	Wymiennik c.o. typ XB 37H-1-10 (z gwintem zewnętrznym i końcówkami do spawania) wraz z izolacją i podstawą	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	14.800				
	5119999	-- Materiały -- wymiennik c.o. typ XB 37H-1-10 (z gwintem zewnętrznym i końcówkami do spawania) wraz z izolacją i podstawą	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.220				
520 d.30	KNR 7-08 0103-02	Zawór regulacyjny typ VM-2 dn 15 mm Kvs=1,0 m ³ /h z napędem elektrycznym AMV-33 (z gwintem zewnętrznym i końcówkami do spawania)	ukl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.270				
	5829599	-- Materiały -- zawór regulacyjny typ VM-2 dn 15 mm Kvs=1,0 m ³ /h z napędem elektrycznym AMV-33 (z gwintem zewnętrznym i końcówkami do spawania)	szt	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.020				
521 d.30	KNR 7-08 0102-01	Czujnik oporowy opaskowy typ ESM11	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.910				
	3221	-- Materiały -- czujnik oporowy opaskowy ESM11	kpl.	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.020				
522 d.30	KNR 0-31 0209-08	Filtry siatkowe FS3 dn 25 gwintowany	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.380				
	5826112	-- Materiały -- filtr siatkowy FS-3 dn 20 gwintowany	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5.100				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.010				
523 d.30	KNR 7-07 0102-01	Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - pompa cyrkulacyjna c.w.u typu Star-Z 20/4 1x230V	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	14.670				
	3221	-- Materiały -- pompa cyrkulacyjna c.w.u typu Star-Z 20/4 1x230V	szt	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.220				
524 d.30	KNR-W 2-15 0526-02	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 dn20, p=0,6 MPa	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.170				
	5733099	-- Materiały -- zawór bezpieczeństwa SYR 2115 dn20, p=0,6 MPa	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.010				
525 d.30	KNR-W 2-15 0530-03	Termometr prosty techniczny 0-100 st C	szt.				1.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	2.450				
	6142999	-- Materiały -- termometr prosty techniczny 0-100 st C	szt	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy""	m-g	0.010				
526 d.30	KNR-W 2-15 0530-04	Manometry tarczowe 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.380				
	6143999	-- Materiały -- manometry 0-1,0 MPa	szt	1.000				
	5856999	kurki manometryczne	szt	1.000				
	6154000	urki syfonowe	szt	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy""	m-g	0.020				
527 d.30	KNR INSTAL 0111-04	Magnetyzer MI-mini dn 32 gwintowany kvs<3,6 m3/h	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.380				
	6442099	-- Materiały -- magnetyzer MI-mini dn 32 gwintowany kvs<3,6 m3/h	szt.	1.000				
	6460999	dwuzłączki przejściowe mosiężne	szt.	2.000				
	6602099	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.020				
528 d.30	KNR 7-08 0102-01	Termostat zabezpieczający typ ST-1	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.910				
	3221	-- Materiały -- termostat zabezpieczający ST1	szt	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.020				
529 d.30	KNR 7-08 0102-01	Czujnik zanurzeniowy ESMU I=100 mm	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.910				
	3221	-- Materiały -- czujnik zanurzeniowy ESMU I=100 mm	kpl.	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.020				
530 d.30	KNR 7-08 0102-01	Elektroniczny regulator ciśnienia ERP-01-01	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.910				
	3221	-- Materiały -- elektroniczny regulator ciśnienia ERP-01-01	kpl.	1.000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.020				
531 d.30	KNR-W 2-15 0526-03 analogia	Zawór zwrotny dn 32 gwintowany typ 601	szt.				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.270				
	5733099	-- Materiały -- zawór zwrotny dn 32 gwintowany typ 601	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.010				
532 d.30	KNR-W 2-15 0526-02 analogia	Zawór zwrotny dn 20 gwintowany typ 601	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.170				
	5733099	-- Materiały -- zawór zwrotny dn 20 gwintowany typ 601	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy""	m-g	0.010				
533 d.30	KNR-W 2-15 0507-01 analogia	Stabilizator c.w.u. SCWA - 200 emaliowany	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	13.900				
	6142999 0000000	-- Materiały -- stabilizator SCWA-200 emaliowany materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.000 3.000				
	39000 31100	-- Sprzęt -- środek transportowy"" żuraw samochodowy	m-g m-g	0.520 0.520				
534 d.30	KNNR 4 0411- 06	Zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 50 p=1,0 MPa	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.740				
	5730099	-- Materiały -- zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 50 p=1,0 MPa	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
535 d.30	KNNR 4 0411- 05	Zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 32 p=1,0 MPa	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.590				
	5730099	-- Materiały -- zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 32 p=1,0 MPa	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
536 d.30	KNNR 4 0411- 03	Zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 20 p=1,0 MPa	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.410				
	5730099	-- Materiały -- zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 20 p=1,0 MPa	szt.	1.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.500				
31		Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji						
537 d.31	KNR-W 2-15 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody do wody zimnej z rur PP PN16 fi 50	m				26.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.356				
	5604999	-- Materiały -- rury do wody zimnej PP PN16 fi 50	m	1.080				
	5649999	kształtki do rur PP PN16 fi 50	szt.	0.450				
	6602999	uchwyty do rur PP PN16 fi 50	szt.	0.900				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.005				
538 d.31	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody do wody zimnej z rur PP PN16 fi 20	m				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.255				
	5604999	-- Materiały -- rury do wody zimnej PP PN16 fi 20	m	1.100				
	5649999	kształtki do rur PP PN16 fi 20	szt.	1.120				
	6602999	uchwyty do rur PP PN16 fi 20	szt.	1.430				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0016				
539 d.31	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP PN20 Stabi fi 25	m				32.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.285				
	5604999	-- Materiały -- rury do wody ciepłej i cyrkulacji PP PN20 stabi fi 25	m	1.080				
	5649999	kształtki do rur PP PN20 Stabi fi 25	szt.	0.660				
	6602999	uchwyty do rur PP PN20 Stabi fi 25	szt.	1.250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0018				
540 d.31	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody do wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP PN20 Stabi fi 20	m				35.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.255				
	5604999	-- Materiały -- rury do wody ciepłej i cyrkulacji PP PN20 stabi fi 20	m	1.100				
	5649999	kształtki do rur PP PN20 stabi fi 20	szt.	1.120				
	6602999	uchwyty do rur PP PN20 stabi fi 20	szt.	1.430				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0016				
541 d.31	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewody do wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP PN20 Stabi fi 15	m				62.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.255				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	5604999	-- Materiały -- rury do wody ciepłej i cyrkulacji PP PN20 stabi fi 15	m	1.100				
	5649999	kształtki do rur PP PN20 stabi fi 15'	szt.	1.120				
	6602999	uchwyty do rur PP PN20 stabi fi 15	szt.	1.430				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0016				
542 d.31	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów PP PN16 fi 50 otuliną izolacyjną gr. 9 mm	m				26.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.224				
	6750121	-- Materiały -- otuliny gr. 9 mm na rury PP PN16 fi 50	m	1.150				
	6761120	taśma 3x50 mm'	m	0.141				
	6760010	klipsy montażowe	szt.	5.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.0037				
543 d.31	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów PP PN16 fi 20 otuliną izolacyjną gr. 9 mm	m				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.155				
	6750121	-- Materiały -- otuliny gr. 9 mm na rury PP PN16 fi 20	m	1.100				
	6761120	taśma 3x50 mm'	m	0.060				
	6760010	klipsy montażowe	szt.	6.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0009				
544 d.31	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów PP PN20 Stabi Al fi 25 otulinami gr. 30 mm	m				32.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.211				
	6750125	-- Materiały -- otuliny gr. 30 mm na rury PP-R PN20 stabi fi 25	m	1.100				
	6761120	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	0.170				
	6760010	klipsy montażowe Thermaclips	szt.	6.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.007				
545 d.31	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów PP PN20 Stabi Al fi 20 otulinami gr. 20 mm	m				35.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.190				
	6750123	-- Materiały -- otuliny gr. 20 mm na rury PP-R PN20 stabi fi 20	m	1.100				
	6761120	taśma 3x50 mm'	m	0.098				
	6760010	klipsy montażowe	szt.	6.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.00205				
546 d.31	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów PP PN20 Stabi Al fi 15 otulinami gr. 20 mm	m				62.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.190				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	6750123	otuliny gr. 20 mm na rury PP-R PN20 stabi fi 15	m	1.100				
	6761120	taśma 3x50 mm'	m	0.098				
	6760010	klipsy montażowe	szt.	6.000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy''''	m-g	0.00205				
547 d.31	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m				164.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.056				
548 d.31	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m				164.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.101				
	5604999	-- Materiały -- rury z polipropylenu śr.20 mm	m	0.012				
	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt	0.0012				
	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	0.0012				
	5649999	kształtki z polipropylenu(gwintowane) śr.20 mm	szt.	0.0037				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy''''''	m-g	0.00006				
549 d.31	Analiza indywidualna	Wykonanie przejść przez ściany z zabezpieczeniem p.poż.	szt				2.000	
550 d.31	Analiza indywidualna	Wykonanie przejść przez ściany i stropy	kpl.				1.000	
32		Instalacje elektryczne						
551 d.32	Analiza indywidualna	Montaż głównego wyłącznika prądu zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej	kpl.				1.000	
552 d.32	Analiza indywidualna	Montaż rozdzielni głównej zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej	kpl.				1.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2713.296		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	5711200-020	bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	8.000		
2.	5711200-020	bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	2.000		
3.	5711200-020	bateria zlewozmywakowa z wyciąganym kranem	szt.	1.000		
4.	1346399-020	blachowkręty	szt.	138.800		
5.	3221-090	biał roboczy	kpl.	1.800		
6.	2200110-020	blozki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	114.920		
7.	1701100-033	cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	0.070		
8.	1701102-033	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	664.264		
9.	1700310-033	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	59.958		
10.	1720300-060	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.114		
11.	3221-090	czujnik oporowy opaskowy ESM11	kpl.	1.000		
12.	3221-090	czujnik zanurzeniowy ESMU I=100 mm	kpl.	1.000		
13.	6460999-020	dwuzłączki przejściowe mosiężne	szt.	2.000		
14.	3221-090	elektroniczny regulator ciśnienia ERP-01-01	kpl.	1.000		
15.	1502110-066	farba emulsyjna	dm ³	223.954		
16.	1502110-066	farba lateksowa	dm ³	2.654		
17.	1510210-066	farba olejna do gruntowania	dm ³	82.442		
18.	1510100-066	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	61.416		
19.	5826112-020	filtr siatkowy FS-3 dn 20 gwintowany siatka 100-150 oczek/cm2	szt.	1.000		
20.	1740110-034	gips budowlany szpachlowy	t	0.021		
21.	1740110-033	gips budowlany szpachlowy	kg	13.200		
22.	202x095-033	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	99.814		
23.	5733199-020	głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C	szt.	5.000		
24.	7530399-020	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	11.220		
25.	7539999-020	gniazda wtykowe	szt.	41.820		
26.	1533199-066	grunt pokostowy	dm ³	99.594		
27.	6011020-090	grzejniki stalowe 2 płytowe	kpl.	1.000		
28.	6011199-020	grzejniki stalowe dwupłytkowe z kompletem zawieszę	szt.	4.000		
29.	1332400-033	gwoździe stolarskie	kg	0.200		
30.	3221-020	kasetony sufitowe	szt.	92.597		
31.	3221-020	kątowniki do montażu w narożach ścian	szt.	24.000		
32.	1551120-033	klej kostny	kg	0.050		
33.	6760010-020	klipsy montażowe	szt.	766.000		
34.	6760010-020	klipsy montażowe Theraclips	szt.	192.000		
35.	8990599-020	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	40.600		
36.	6328699-090	konstrukcja wsporcza	kpl.	2.000		
37.	5613503-020	korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm	szt.	3.000		
38.	5613501-020	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	11.600		
39.	5115103-020	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	18.000		
40.	5115903-020	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	26.200		
41.	3221	koszt utylizacji	szt.	14.000		
42.	1341099-020	kotwy do ościeżnicy	szt.	24.720		
43.	202x036-020	kotwy elastyczne kpl.	szt.	26.999		
44.	5649999-020	kształtki do rur PP PN16 fi 50	szt.	11.700		
45.	2525599-040	kształtki cokołowe podłogowe	m	232.835		
46.	5649999-020	kształtki do rur PP PN16 fi 20	szt.	10.080		
47.	5649999-020	kształtki do rur PP PN20 stabi fi 15'	szt.	69.440		
48.	5649999-020	kształtki do rur PP PN20 stabi fi 20	szt.	39.200		
49.	5649999-020	kształtki do rur PP PN20 Stabi fi 25	szt.	21.120		
50.	5613999-020	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	3.100		
51.	5613999-020	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	15.500		
52.	5629999-020	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	13.000		
53.	5629999-020	kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	13.000		
54.	5649999-020	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn. 20 mm	szt.	4.000		
55.	5649999-020	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5.000		
56.	5649999-020	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5.000		
57.	5649999-020	kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm	szt.	0.600		
58.	1323320-040	kształtowniki stalowe profilowane C	m	55.822		
59.	1323300-040	kształtowniki stalowe profilowane U	m	20.695		
60.	5856999-020	kurki manometrowe	szt.	3.000		
61.	7519999-020	łączniki instalacyjne	szt.	21.420		
62.	6442099-020	magnetyzer MI-mini dn 32 gwintowany kvs<3,6 m3/h	szt.	1.000		
63.	6143999-020	manometry 0-1,0 MPa	szt.	3.000		
64.	1534001-033	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	29.384		
65.	202x035-050	okna PCV	m ²	3.724		
66.	2715299-020	ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończone	szt.	4.000		
67.	6750123-040	otuliny gr. 20 mm na rury PP-R PN20 stabi fi 15	m	68.200		
68.	6750123-040	otuliny gr. 20 mm na rury PP-R PN20 stabi fi 20	m	38.500		
69.	6750125-040	otuliny gr. 30 mm na rury PP-R PN20 stabi fi 25	m	35.200		
70.	6750121-040	otuliny gr. 9 mm na rury PP PN16 fi 20	m	9.900		
71.	6750121-040	otuliny gr. 9 mm na rury PP PN16 fi 50	m	29.900		
72.	202x037-066	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	1.005		
73.	1478500-066	pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)	dm ³	0.480		
74.	1602003-060	piasek do zapraw	m ³	2.465		

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
75.	1602099-060	piasek do zapraw	m ³	1.652		
76.	2520299-050	plytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione	m ²	0.735		
77.	2520399-050	plytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	262.007		
78.	2530099-050	plytki ściennie	m ²	118.682		
79.	2520200-050	plytki ściennie	m ²	0.904		
80.	1750899-050	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	45.994		
81.	2310099-050	plyty z wełny mineralnej	m ²	17.747		
82.	AT27026-033	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	161.915		
83.	3221-020	pompa cyrkulacyjna c.w.u typu Star-Z 20/4 1x230V	szt	1.000		
84.	6320700-020	postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	10.000		
85.	202x051-066	preparat gruntujący	dm ³	370.774		
86.	1530999-066	rozcieńczalnik	dm ³	33.143		
87.	6154000-020	rurki syfonowe	szt	3.000		
88.	5604999-040	rury do wody ciepłej i cyrkulacji PP PN20 stabi fi 15	m	68.200		
89.	5604999-040	rury do wody ciepłej i cyrkulacji PP PN20 stabi fi 20	m	38.500		
90.	5604999-040	rury do wody ciepłej i cyrkulacji PP PN20 stabi fi 25	m	34.560		
91.	5604999-040	rury do wody zimnej PP PN16 fi 20	m	9.900		
92.	5604999-040	rury do wody zimnej PP PN16 fi 50	m	28.080		
93.	5604999-040	rury z polipropylenu śr.20 mm	m	2.000		
94.	6328112-090	sedesy typu kompakt	kpl.	4.000		
95.	2710299-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	19.270		
96.	2710299-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe	m ²	4.715		
97.	6142999-020	stabilizator SCWA-200 emaliowany	szt	1.000		
98.	5717000-020	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	6.000		
99.	5717020-020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	4.000		
100.	6831830-033	sznur konopny smołowany	kg	1.694		
101.	1502700-033	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	30.000		
102.	6088100-020	tarczki ochronne	szt.	2.000		
103.	3903010-040	taśma	m	22.640		
104.	6761120-040	taśma 3x50 mm'	m	13.699		
105.	6761120-040	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	5.430		
106.	6142999-020	termometr prosty techniczny 0-100 st C	szt	1.000		
107.	3221-020	termostat zabezpieczający ST1	szt	1.000		
108.	3221	uchwyty dla osób niepełnosprawnych	szt	2.000		
109.	6602999-020	uchwyty do rur PP PN16 fi 20	szt.	12.870		
110.	6602999-020	uchwyty do rur PP PN20 stabi fi 15	szt.	88.660		
111.	6602999-020	uchwyty do rur PP PN20 stabi fi 20	szt.	50.050		
112.	6602999-020	uchwyty do rur PP PN20 Stabi fi 25	szt.	40.000		
113.	6602099-020	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	1.000		
114.	6602099-020	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	5.000		
115.	6602099-020	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną	szt.	1.000		
116.	6602999-020	uchwyty do rur PP PN16 fi 50	szt.	23.400		
117.	6320299-020	umywalki porcelanowe	szt.	10.000		
118.	6327799-020	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt.	4.000		
119.	1720299-033	wapno suchogaszzone	kg	35.309		
120.	1720299-034	wapno suchogaszzone	t	1.175		
121.	1720211-033	wapno suchogaszzone	kg	40.392		
122.	3930099-060	woda	m ³	0.022		
123.	6328401-020	wpusty ściekowe podłogowe żeliwne śr. 50 mm	szt.	1.000		
124.	6328402-020	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.000		
125.	6328600-020	wsporniki do umywalk	szt.	10.000		
126.	5119999-020	wymiennik c.o. typ XB 37H-1-10 (z gwintem zewnętrznym i końcówkami do spawania) wraz z izolacją i podstawą	szt	1.000		
127.	2380813-060	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.240		
128.	2380815-060	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.024		
129.	2380699-033	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	112.782		
130.	1554299-033	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	326.695		
131.	1554200-033	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	912.155		
132.	202x048-033	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	2053.230		
133.	2380100BAS F-033	zaprawa tynkarska cementowo-wapienna	kg	19116.585		
134.	2380802-060	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.031		
135.	5731999-020	zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000		
136.	5701499-020	zawory kulowe z filtrem do baterii	szt.	25.000		
137.	5701002-020	zawory przelotowe proste mosiężne śr. 15 mm	szt	0.200		
138.	5703800-020	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0.200		
139.	5733099-020	zawór bezpieczeństwa SYR 2115 dn20, p=0,6 MPa	szt.	1.000		
140.	5730099-020	zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 20 p=1,0 MPa	szt.	2.000		
141.	5730099-020	zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 32 p=1,0 MPa	szt.	4.000		
142.	5730099-020	zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej i zimnej dn 50 p=1,0 MPa	szt.	1.000		
143.	5829599-020	zawór regulacyjny typ VM-2 dn 15 mm Kvs=1,0 m ³ /h z napędem elektrycznym AMV-33 (z gwintem zewnętrznym i końcówkami do spawania)	szt	1.000		
144.	5733099-020	zawór zwrotny dn 20 gwintowany typ 601	szt.	1.000		
145.	5733099-020	zawór zwrotny dn 32 gwintowany typ 601	szt.	1.000		
146.	6321499-020	zlewozmywaki żeliwne emaliowane	szt.	1.000		

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
147.	6321499-020	zlewozmywaki żeliwne emaliowane dwukomorowe	szt.	1.000		
148.	6321899-020	zlewy żeliwne emaliowane	szt.	1.000		
149.	5708499-020	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	18.000		
150.	6080199-020	złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	szt.	2.000		
151.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	43211-148	betoniarka 150 dm3	m-g	3.208		
2.	46110-148	mieszarka do zapraw	m-g	0.025		
3.	46100-148	mieszarka do zapraw	m-g	2.417		
4.	39511-148	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.300		
5.	39511-148	samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.020		
6.	39511-148	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.060		
7.	39521-148	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	14.372		
8.	39599-148	środek transportowy	m-g	3.363		
9.	39000-148	środek transportowy	m-g	19.835		
10.	3221-148	środek transportowy	m-g	4.550		
11.	39500-148	środek transportowy	m-g	0.096		
12.	39000-148	środek transportowy	m-g	13.494		
13.	39000-148	środek transportowy'	m-g	0.220		
14.	3221-148	środek transportowy'	m-g	0.090		
15.	39500-148	środek transportowy'	m-g	0.095		
16.	39599-148	środek transportowy''	m-g	0.200		
17.	39000-148	środek transportowy''	m-g	0.010		
18.	39500-148	środek transportowy''	m-g	0.008		
19.	39500-148	środek transportowy'''	m-g	0.226		
20.	39000-148	środek transportowy'''	m-g	0.010		
21.	39000-148	środek transportowy''''	m-g	0.060		
22.	39500-148	środek transportowy''''	m-g	0.072		
23.	39000-148	środek transportowy''''	m-g	0.010		
24.	39500-148	środek transportowy''''	m-g	0.127		
25.	39000-148	środek transportowy''''	m-g	0.520		
26.	39000-148	środek transportowy''''''	m-g	0.010		
27.	34000-148	wyciąg	m-g	11.674		
28.	34312-148	wyciąg	m-g	6.466		
29.	34000-148	wyciąg budowlany	m-g	23.240		
30.	31100-148	żuraw samochodowy	m-g	0.520		
					RAZEM	

Słownie: