

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku garażowego; utwardzenie placu manewrowego; zmiana pomieszczeń gospodarczych piwnicy na pomieszczenia do składowania akt w budynku Stacji Pogotowia w Sierpcu - ogrodzenie panelowe
ADRES INWESTYCJI : Sierpc, ul. Braci Tułdzieckich 19, dz. nr ewid. 2747/2
INWESTOR : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sierpcu
ADRES INWESTORA : Sierpc, ul. Braci Tułdzieckich 19
SPORZĄDZIŁ : Andrzej Kłodawski
ADRES : 09-407 Płock, ul. Letnia 10
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Andrzej Kłodawski
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²		
d.1.	0308-02				
1		76.30*2.00	m ²	152.600	
				RAZEM	152.600
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1		76.30*2.00*0.15	m ³	22.890	
				RAZEM	22.890
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1103-05				
1		Krotność = 4 76.30*2.00*0.15	m ³	22.890	
				RAZEM	22.890
1.2		Roboty montażowe			
4	KNR-W 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - wykopy pod fundamenty ogrodzenia	m ³		
d.1.	0301-02				
2		1.00*0.50*0.50*31	m ³	7.750	
				RAZEM	7.750
5	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowniczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemni kat. III-IV	m ³		
d.1.	0210-02				
2		1.00*0.50*0.50*31	m ³	7.750	
				RAZEM	7.750
6	KNNR 2	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych - deskowanie ścian fundamentowych ogrodzenia	m ²		
d.1.	0102-03				
2	analogia	1.00*0.50*4*31	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
7	Analiza indywidualna	Montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych	m		
d.1.					
2		76.30	m	76.300	
				RAZEM	76.300

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Ogrodzenie						
1.1		Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²				152.600	
d.1.	0308-02							
1		-- Robocizna --	r-g	1.2100				
	999							
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.1100				
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 1 km	m ³				22.890	
d.1.	1103-04							
1		-- Sprzęt -- samochód samowładowniczy do 5 t	m-g	0.1770				
	39811							
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³				22.890	
d.1.	1103-05							
1		-- Sprzęt -- samochód samowładowniczy do 5 t 0.037*4=	m-g	0.1480				
	39811							
1.2		Roboty montażowe						
4	KNR-W 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - wykopy pod fundamenty ogrodzenia	m ³				7.750	
d.1.	0301-02							
2		-- Robocizna --	r-g	2.5700				
	999							
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowniczy 5 t	m-g	0.3400				
5	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowniczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m ³				7.750	
d.1.	0210-02							
2		-- Robocizna --	r-g	0.0050				
	999							
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowniczy 5 t	m-g	0.0274				
6	KNNR 2 0102-	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych - deskowanie ścian fundamentowych ogrodzenia	m ²				62.000	
d.1.	03							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000				
	2600621	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.00002=0.0000=	m ³	0.0000				
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0.00016=0.0002=	m ³	0.0002				
	5000153	rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego przeznaczenia - czarne	m	0.0468				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	47610	-- Sprzęt -- deskowanie systemowe drobnowymiarowe	m-g	0.2780				
	31100	żuraw samochodowy	m-g	0.0202				
7	Analiza indywidualna	Montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych	m				76.300	
d.1.								
2								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5000				
	3221	-- Materiały -- panele ogrodzeniowe zgrzewane	m	1.0000				
	00001	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.5000				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	381.0523		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2600621-060	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0000		
2.	2600622-060	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0124		
3.	3221	panele ogrodzeniowe zgrzewane	m	76.3000		
4.	5000153-040	rury stalowe śr.48,3x3,6 mm b/s ogólnego przeznaczenia - czarne	m	2.9016		
5.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	47610-148	deskowanie systemowe drobnowymiarowe	m-g	17.2360		
2.	39811-148	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	2.8474		
3.	39811-148	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	7.4393		
4.	39521-148	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	16.7860		
5.	00001-148	środek transportowy	m-g	38.1500		
6.	31100-148	żuraw samochodowy	m-g	1.2524		
					RAZEM	

Słownie: