

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku garażowego; utwardzenie placu manewrowego; zmiana pomieszczeń gospodarczych piwnicy na pomieszczenia do składowania akt w budynku Stacji Pogotowia w Sierpcu
ADRES INWESTYCJI : Sierpc, ul. Braci Tułdzieckich 19, dz. nr ewid. 2747/2
INWESTOR : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sierpcu
ADRES INWESTORA : Sierpc, ul. Braci Tułdzieckich 19
SPORZĄDZIŁ : Andrzej Kłodawski
ADRES : 09-407 Płock, ul. Letnia 10
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kłodawski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Andrzej Kłodawski
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zadaszenie wiaty			
1	Analiza indywidualna	Wykonanie lekkiej konstrukcji stalowej zadaszenia wiaty zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej 6.32*12.43	m ²		
			m ²	78.558	
				RAZEM	78.558
2	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorzyjne elementów stalowych zadaszenia wiaty 12.43*6.32	m ²		
			m ²	78.558	
				RAZEM	78.558
3	Analiza indywidualna	Pokrycie konstrukcji stalowej zadaszenia wiaty płytami poliwęglanowymi przezroczystymi 12.43*6.32	m ²		
			m ²	78.558	
				RAZEM	78.558
4	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.40*(12.43*2+6.32*2)	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 2-02 d.1 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12.43	m		
			m	12.430	
				RAZEM	12.430
6	KNR-W 2-02 d.1 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.60*2	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
7	Analiza indywidualna	Wykonanie instalacji oświetleniowej wiaty garażowej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Analiza indywidualna	Wykonanie instalacji gniazd wytkowych 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 0404-01	Rozdzielnica elektryczna z wyposażeniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Zadaszenie wiaty						
1	Analiza indywidualna	Wykonanie lekkiej konstrukcji stalowej zadaszenia wiaty zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej	m ²				78.558	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0000				
	3221	-- Materiały -- stalowe elementy konstrukcji zadaszenia wiaty	m ²	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.5000				
2	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zadaszenia wiaty	m ²				78.558	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0000				
	3221	-- Materiały -- materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego zadaszenia wiaty	m ²	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.5000				
3	Analiza indywidualna	Pokrycie konstrukcji stalowej zadaszenia wiaty płytami poliwęglanowymi przezroczystymi	m ²				78.558	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.5000				
	3221	-- Materiały -- płyty z poliwęglanu przezroczyste	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.3000				
	39000	środek transportowy	m-g	0.5000				
4	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²				15.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3500				
	9_00011	-- Materiały -- blacha powlekana płaska	m ²	1.2300				
	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	17.2000				
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0080				
5	KNR-W 2-02 d.1 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m				12.430	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500				
	1120411	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	1.8000				
	1200250	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.0180				
	1353099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0031				
	34000	wyciąg	m-g	0.0017				
6	KNR-W 2-02 d.1 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m				5.200	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7720				
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	1.5700				
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0210				
	1353199	uchwyty do rur spustowych ocynko- wane	kpl.	0.3300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0024				
7	Analiza indywi- dualna	Wykonanie instalacji oświetleniowej wiaty garażowej	kpl				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	15.0000				
	3221	-- Materiały -- materiały do wykonania instalacji oświetleniowej wiaty garażowej	kpl	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.5000				
8	Analiza indywi- dualna	Wykonanie instalacji gniazd wytko- wych	kpl				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	15.0000				
	3221	-- Materiały -- materiały do wykonania instalacji gniazd wtykowych	kpl.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.5000				
9	KNNR 5 0404- d.1 01	Rozdzielnica elektryczna z wyposa- żeniem	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.6300				
	7058999	-- Materiały -- rozdzielnicza elektryczna z wyposaże- niem kompletna	szt.	1.0000				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	889.8329		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	9_00011-050	blacha powlekana płaska	m ²	18.4500		
2.	1120401-033	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	8.1640		
3.	1120411-033	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	22.3740		
4.	3221-090	materiały do wykonania instalacji gniazd wtykowych	kpl	1.0000		
5.	3221-090	materiały do wykonania instalacji oświetleniowej wiaty garażowej	kpl	1.0000		
6.	3221-050	materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego zadaszania wiaty	m ²	78.5580		
7.	3221-050	płyty z polwęglału przeźroczyste	m ²	80.1292		
8.	7058999-020	rozdzielnica elektryczna z wyposażeniem kompletna	szt	1.0000		
9.	1200250-033	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.3329		
10.	3221-050	stalowe elementy konstrukcji zadaszania wiaty	m ²	78.5580		
11.	1353199-090	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	1.7160		
12.	1353099-090	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	24.8600		
13.	9_00004-020	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	258.0000		
14.	2380807-060	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0150		
15.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39599-148	środek transportowy	m-g	0.1200		
2.	39000-148	środek transportowy	m-g	118.8880		
3.	34000-148	wyciąg	m-g	23.5885		
					RAZEM	

Słownie: